



Opis przedmiotu zamówienia dotyczący remontu pomieszczenia hydroforni wraz z remontem węzła ciepłego, remontu łazienki oraz malowania pokoi studenckich w Domu Studenta nr. 1, ul. Lumumby 5.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z wymianą zestawu hydroforowego wraz z oprzyrządowaniem znajdującego się w pomieszczeniu hydroforni, oraz remont węzła ciepłego, remontu łazienki damskiej oraz męskiej a także malowania pokoi studenckich.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety ze względu na charakter prac oraz warunki techniczne ich wykonania, a także termin realizacji zadań zawartych w poszczególnych pakietach

Pakiet I Remont pomieszczenia hydroforni.

Instalacja hydroforowa służyć ma w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia w zakresie korzystanie z instalacji c.w.u. jak również z. w. u.

Określony przez Zamawiającego zakres prac do wykonania obejmuje demontaż starych zużytych zbiorników wraz z ich utylizacją. Wymianie podlegają również instalacje hydrauliczne, takie jak rurociągi stalowe ocynkowane o śr. 50 mm oraz zawory przelotowe i zwrotne. Zakres remontu obejmuje również niezbędne prace budowlane związane z usunięciem starych zbiorników oraz montażem pomp falowych, jak również poprawie ogólnej kondycji pomieszczenia, w których się one znajdują. Remont obejmuje również modernizację instalacji elektrycznej zasilającej zestaw pomp. Dodatkowo w ramach prac remontowych zostanie wykonana naprawa tynków wraz z malowaniem ścian, a także wymiana stolarki drzwiowej.

Remont pomieszczenia, gdzie znajduje się węzeł ciepły obejmować będzie malowanie ścian wraz z naprawą tynków oraz wymiana stolarki drzwiowej.

Wobec powyższego, przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z panującymi warunkami w miejscu wykonania prac, celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących sposobu oraz harmonogramu montażu poszczególnych elementów składających się na cały system hydroforowy.

Pakiet II Remont łazienki damskiej i męskiej oraz malowanie pokoi studenckich

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego układu sanitarnego, związaną z wyburzeniem części ścianek oraz przebudowy węzła wod.-kan. Prace obejmują również wykonanie nowych kabin prysznicowych, oraz pomieszczeń WC. Prace obejmują również wykonanie nowych posadzek cementowych z dociepleniem, pokrytych terakotą oraz ścianki wyłożone glazurą.

Powyższy ogólny zakres prac obejmuje zarówno łazienki damskie jak i męskie. Prace remontowe obejmujące malowanie pokoi studenckich w liczbie 60 pokoi dotyczą naprawy ubytków w tynku, ręcznego ich gipsowania, gruntowania oraz dwukrotnego

malowania powierzchni. W zakres napraw przyjęto również częściową naprawę wykładziny PCW znajdującej się w poszczególnych pokojach.