






Parametry przepustów													
Lp.	nr przepustu	rodzaj przepustu	opis rowu	rodzaj przekroju	lokalizacja	km	światło przepustu [m]	długość przepustu Lc [m]	rzędna wlotu	rzędna wylotu	spadek dna przepustu [%]	konstrukcja przepustu	zamulenie dna [m]
1	PD-1	pod ul. Żukowska	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	poprzeczny	0+890.00	Ø 0.80	15.60	161.68	161.60	0.5	stalowa	0.10
2	PZ-1	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+397.02	Ø 0.50	22.00	165.20	165.18	0.1	PEHD	0.10
3	PZ-2	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+520.16	Ø 0.50	13.00	164.88	164.81	0.5	PEHD	0.20
4	PZ-3	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	L	0+520.16	Ø 0.50	17.00	164.74	164.55	1.1	PEHD	0.25
5	PZ-4	pod chodnikiem i ścieżką	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+531.93	Ø 0.50	9.00	164.81	164.76	0.6	PEHD	0.20
6	PZ-5	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+657.33	Ø 0.50	11.00	164.24	164.18	0.5	PEHD	0.15
7	PZ-6	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	L	0+657.33	Ø 0.50	17.00	164.05	163.97	0.5	PEHD	0.25
8	PZ-7	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+685.91	Ø 0.50	10.00	164.09	164.04	0.5	PEHD	0.15
9	PZ-8	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+699.80	Ø 0.50	10.00	164.02	163.97	0.5	PEHD	0.15
10	PZ-9	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+720.42	Ø 0.50	10.00	163.92	163.87	0.5	PEHD	0.15
11	PZ-10	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+747.02	Ø 0.50	10.00	163.76	163.64	1.2	PEHD	0.15
12	PZ-11	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+747.02	Ø 0.50	12.00	163.58	163.49	0.8	PEHD	0.25
13	PZ-12	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+787.56	Ø 0.50	10.00	163.32	163.20	1.2	PEHD	0.10
14	PZ-13	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	L	0+787.56	Ø 0.50	12.00	163.18	163.04	1.2	PEHD	0.25
15	PZ-14	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+830.00	Ø 0.50	10.00	162.76	162.64	1.2	PEHD	0.15
16	PZ-15	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	L	0+830.00	Ø 0.50	12.00	162.67	162.53	1.2	PEHD	0.25
17	PZ-16	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+858.17	Ø 0.50	10.00	162.42	162.30	1.2	PEHD	0.15
18	PZ-17	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	L	0+900.21	Ø 0.50	12.00	161.80	161.67	1.1	PEHD	0.15
19	PZ-18	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	L	0+917.01	Ø 0.50	16.50	161.57	161.54	0.2	PEHD	0.25
20	PZ-19	pod chodnikiem	włot do zbiornika	okrągły	L	0+926.00	Ø 0.50	5.50	161.53	161.52	0.2	PEHD	0.25
21	PZ-20	pod zjazdem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	0+955.73	Ø 0.50	10.00	161.56	161.48	0.8	PEHD	0.10
22	PZ-21	pod chodnikiem i ścieżką	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	P	---	Ø 0.50	10.85	161.24	161.21	0.3	PEHD	0.00
23	PZ-22	pod chodnikiem	wzdłuż ul. Żukowskiej	okrągły	L	---	Ø 0.50	6.50	161.35	161.33	0.3	PEHD	0.00



* - dla przepustów Ø 50 z rur PEHD minimalny naziom wynosi 30 cm
** - dla przepustów Ø 50 z rur PEHD grubości podsypki i fundamentu zgodnie z rys. "Przekrój poprzeczny - rura PEHD"

Parametry przepustów

Inwestor:		Biuro projektowe:			
<div><p>Miasto i Gmina Mszczonów</p></div> <p>Burmistrz Mszczonowa Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</p>		<div><p>BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE</p><p>EUROSTRADA Sp. z o.o.</p><p>05-510 Konstancin Jeziora, ul. Przyjaźni 2C, Chylce tel. (22) 644-87-82, e-mail: biuro@eurostrada.pl</p></div>			
Adres obiektu budowlanego:		Województwo mazowieckie, powiat żyrardowski, gm. Mszczonów Obręb: Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice			
Nazwa zamierzenia:					
Rozbudowa ul. Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice					
Branża: DROGOWA		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Funkcja w zespole:		Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:		mgr inż. Robert Twardowski	drogi	MAZ/0359/POD/08	
Sprawdzający:		mgr inż. Wojciech Parciński	drogi	Wa-836/94	
Nazwa rysunku:			Rewizja	00	Skala: ---
Przepusty			Data:	09.2019	Nr rys. : 5