




9. Zjazd indywidualny przez ścieżkę rowerową i chodnik przy zieleńcu o szer. 1.0m



PROJEKTOWANNA KONSTRUKCJA ZJAZDU PRZEZ CHODNIK		
NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa z kostki betonowej	8 cm
2	podsyпка cem.-piaskowa 1:4	3 cm
3	podbud. zas. z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3	20 cm
4	podbud. podw. z mieszanki zw. spoiwem hydr. C1.5/2 podłoże G1 (w przypadku G2-G4 dodatkowe warstwy i ulepszone podłoże zgodnie z opisem tech.)	15 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JAZDU PRZEZ SZCZĘKĘ ROWEROWĄ		
NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	4 cm
2	warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asf. AC 16W	5 cm
3	podbud. zas. z mieszanki niezwiązującej kruszywem C9/3	20 cm
4	podbudowa pom. z mieszanki zwi. spoiwem hwr. C1,5-2	15 cm
podłoże G1 (w przypadku G2-G4 dodatkowo warstwy i ulepszone podłoże zgodnie z opisem tech.)		

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJA ZJAZDU PRZEZ CHODNIK		
NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa z kostki betonowej	8 cm
2	podsyпка cem.-piaskowa 1:4	3 cm
3	podbud. zas. z mieszanki niezlazanej kruszywem C90/3	20 cm
4	podbudowa pom. z mieszan. zw. spoiwem hydr. C1.5/2 podłoże G1 (w przypadku G2-G4 dodatkowe warstwy i ulepszone podłoże zgodnie z opisem tech.)	15 cm

<p>Inwestor:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: center; margin-left: 10px;"> <p>Burmistrz Mszczonowa</p> <p>Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów</p> </div> </div>		<p>Biuro projektowe:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: center; margin-left: 10px;"> <p>BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE</p> <p>EUROSTRADA Sp. z o.o.</p> <p>05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylice tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl</p> </div> </div>	
<p>Adres obiektu budowlanego:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Województwo mazowieckie, powiat żyrardowski, gm. Mszczonów Obręb: Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice</p>			
<p>Nazwa zamierzenia:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">Rozbudowa ul. Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice</p>			
<p>Branża: DROGOWA</p>		<p>Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY</p>	
<p>Funkcja w zespole:</p>	<p>Imię i Nazwisko</p>	<p>Specjalność</p>	<p>Nr uprawnień</p>
<p>Projektant:</p>	<p>mgr inż. Robert Twardowski</p>	<p>drogi</p>	<p>MAZ/0359/POOD/08</p>
<p>Sprawdzający:</p>	<p>mgr inż. Wojciech Parciński</p>	<p>drogi</p>	<p>Wa-836/94</p>
<p>Nazwa rysunku:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center; margin-top: 10px;">DETALE</p>			<p>Rewizja 00</p>
			<p>Skala: 1:50</p>
			<p>Data: 09.2019</p>
			<p>Nr rys. : 10.4</p>