


PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50



OS4 COKÓŁ
BŁOCZKI SILIKATOWE, GR.25cm
STYROPIAN EPS100 GR.14cm

D5
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA
STYROPIAN EPS200 GR.5-18cm
PŁYTY IZOLACYJNE Z PIANKI POLIURETANOWEJ
(0,022 W/m²K), GR. 12.5cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP PŁYTY KANAŁOWE GR.24cm

D2
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 5/5
KONTRŁATY 5/2
MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
Sd>0,03m, NA PEŁNYM DESKOWANIU, GR. 2,2cm
KROKIEW 10/24

P1
GRES/WYKŁ. DYWANOWA/WYKŁ. PCV
GŁĄDZ CEMENTOWA M10 GR.6cm
ZBROJONA SIATKĄ SYSTEMOWĄ
2x FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN EPS200 GR.10cm
PODKŁAD BETONOWY C12/15 GR.10cm
PIASEK ŚREDNI 30cm

P2
GRES/WYKŁ. DYWANOWA
GŁĄDZ CEMENTOWA M10 GR.5cm
ZBROJONA SIATKĄ SYSTEMOWĄ
1x FOLIA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN EPS100 GR.5cm
STROP PŁYTY KANAŁOWE GR.24cm

OS1
BŁOCZKI SILIKATOWE GR.25cm

OS2
BŁOCZKI SILIKATOWE GR.25cm
STYROPIAN EPS100 GR.15cm

OS3
BŁOCZKI BET. GR.25cm
STYROPIAN EPS200 GR.14cm

 PROJE.K.T. 77-400 ŻŁOTÓW, ul.Wańkowicza 1/8			
TEMAT :	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ		
RYSUNEK :	PRZEKRÓJ C-C – ANEKS		
OBIEKT :	OBIEKT WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 77-400 ŻŁOTÓW, UL. OBROŃCÓW WARSZAWY DZ. NR 59/1	BRANŻA: BUDOWLANA	SKALA: 1:50
ADRES :			
INWESTOR :	GMINA MIASTO ŻŁOTÓW AL. PIASTA 1 77-400 ŻŁOTÓW		
PROJ. ARCH.:	mgr inż. arch. KATARZYNA TEUSZ		
UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. 7131/123/P/2001			
SPR. ARCH.:			
mgr inż. arch. JOANNA SAPIEHA KOPICKA			
UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. KN 190/75			
DATA	MARZEC 2022	NR RYS.	A-8a