


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50



P3
GRES/WYKL. PVC
GŁADZ CEMENTOWA M10 GR.5cm
ZBROJONA SIATKĄ SYSTEMOWĄ
1x FOLIA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN EPS100 GR.5cm
STROP PŁYTY KANAŁOWE GR.24cm
SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY
PŁYTY 60x60

D2
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 5/5
KONTRŁATY 5/2
MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
Sd>0,03m, NA PEŁNYM DESKOWANIU, GR. 2,2cm
KROKIEW 10/24

D1
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY 5/5
KONTRŁATY 5/2
MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
Sd>0,03m, NA PEŁNYM DESKOWANIU, GR. 2,2cm
SZCZELINA WENTYLOWANA
KROKIEW 10/24
WEŁNA MINERALNA GR. 22cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
1x PŁYTY GK-F GR. 12.5mm NA RUSZCIE
SYSTEMOWYM KLASY EI30

P1
GRES/WYKL. DYWANOWA/WYKL. PCV
GŁADZ CEMENTOWA M10 GR.6cm
ZBROJONA SIATKĄ SYSTEMOWĄ
2x FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN EPS200 GR.10cm
PODKŁAD BETONOWY C12/15 GR.10cm
PIASEK ŚREDNI 30cm

P2
GRES/WYKL. DYWANOWA
GŁADZ CEMENTOWA M10 GR.5cm
ZBROJONA SIATKĄ SYSTEMOWĄ
1x FOLIA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN EPS100 GR.5cm
STROP PŁYTY KANAŁOWE GR.24cm

OS1
BLOCZKI SILIKATOWE GR.25cm

OS2
BLOCZKI SILIKATOWE GR.25cm
STYROPIAN EPS040 GR.15cm

OS3
BLOCZKI BET. GR.25cm
STYROPIAN EPS200 GR.10cm

OS4
COKÓŁ
BLOCZKI SILIKATOWE GR.25cm
STYROPIAN EPS100 GR.14cm

PROJE.K.T.
77-400 ŻŁOTÓW, ul. Wańkowicza 1/8

TEMAT :	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ		
RYSunEK :	PRZEKRÓJ A-A -ANEKS		
OBIEKT :	BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ	BRANŻA:	BUDOWLANA
ADRES :	77-400 ŻŁOTÓW, UL. OBROŃCÓW WARSZAWY DZ. NR 59/1		
INWESTOR :	GMINA MIASTO ŻŁOTÓW AL. PIASTA 1 77-400 ŻŁOTÓW	SKALA:	1:50
PROJ. ARCH.:	mgr inż. arch. KATARZYNA TEUSZ		
UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. 7131/123/P/2001			
SPR. ARCH.:	mgr inż. arch. JOANNA SAPIEHA KOPICKA		
UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. KN 190/75			
DATA	MARZEC 2022	NR RYS.	A-6a