

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 19-01 d.1 0531-03	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze 1.80*0.90	m ² m ²		
				1.620	
				RAZEM	1.620
2	KNR 19-01 d.1 0427-01 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z jednego rzędu desek. 1.80*0.90	m ² m ²		
				1.620	
				RAZEM	1.620
2		REMONT I WYMIANA DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI I POKRYCIA			
3	TZKNBK V - d.2 340	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia narożnikowa do 0.50 m ² głęb. wycięcia 10 cm 21	szt. szt.		
				21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 19-01 d.2 0440-03	Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska 0,25 m ² 2.45	m ² m ²		
				2.450	
				RAZEM	2.450
5	KNR 19-01 d.2 0439-04	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia narożnikowa do 0.07 m ² 7	szt. szt.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 19-01 d.2 0418-01 analogia	Odeskowanie szczytów dachowych kamesówką o gr. desek 32 mm na styk powierzchni do 2,0 m ² 2.20*1.20	m ² m ²		
				2.640	
				RAZEM	2.640
7	KNR 19-01 d.2 0415-04 analogia	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci do 85 % 2.20*1.20	m ² m ²		
				2.640	
				RAZEM	2.640
8	KNR 19-01 d.2 0415-04 analogia	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci do 85 % 7.30*4.80*0.5	m ² m ²		
				17.520	
				RAZEM	17.520
9	KNR 19-01 d.2 0405-05 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką 2.80	m m		
				2.800	
				RAZEM	2.800
3		CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH			
10	TZKNBK VII d.3 -150	Oczyszczanie powierzchni do 2 m ² elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast. szczerok stalowych 7.30*4.60	m ² m ²		
				33.580	
				RAZEM	33.580
11	TZKNBK XV d.3 0434-01 analogia	Zagruntowanie drewna - scalenie kolorystyczne 7.30*4.60	m ² m ²		
				33.580	
				RAZEM	33.580
12	KNR 4-01 d.3 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatem solowymi 7.30*4.60+7.30*4.60+2.20*1.20*2+17.52+2.80*0.18*4	m ² m ²		
				91.976	
				RAZEM	91.976
13	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 7.30*4.60+2.20*1.20*2+17.52+2.80*0.18*4	m ² m ²		
				58.396	
				RAZEM	58.396
4		RUSZTOWANIE			
14	KNR-W 2-02 d.4 1601-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 7.30*4.60*2	m ² m ²		
				67.160	
				RAZEM	67.160
15	KNR-W 2-02 d.4 1602-01	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dźwicz o wysokości do 8 m 2*3.0*8.0	m ² m ²		
				48.000	
				RAZEM	48.000
5		WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH			
16	KNR 4-01 d.5 0108-09 analogia	Wywiezienie odpadów budowlanych spryzmowanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.76	m ³ m ³		
				0.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.760
17	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji za każdy następny 1 km do 15km 0.76	m ³ m ³	0.760	
				RAZEM	0.760
18	d.5 wycena indywidualna	Opłata utylizacyjna na wysypisku 0.76	m ³ m ³	0.760	
				RAZEM	0.760

KLASZTOR
ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
Borki Wielkie, ul. Ojca Alarda 3
46-300 Olesno
NIP 576-14-51-463, REGON 040013030

Stwierdzam zgodność kopii
z oryginałem
Borki Wielkie, dnia 20.07.2023
podpis ... *[Signature]*