

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem kanalizacji sanitarnej”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy na etapie przetargu " Budowa dróg wew. ul. Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem kanalizacji sanitarnej" konieczna jest przebudowa istniejącej przepompowni ścieków. Jeżeli tak to jakie parametry techniczne posiada obecna przepompownia i na jakie parametry poprawić nową przepompownię. O ile przyłączonych gospodarstw zwiększyć wydajność przepompowni.

Odp: Zamawiający informuję, iż ewentualna przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej w ul. Odrzańskiej zrealizowana zostanie na podstawie odrębnego zadania i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 2

"Budowa dróg wewnętrznych w ulicach : Węgorzowej , Sandaczowej , Łososiowej , Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem kanalizacji sanitarnej"

- 1) Czy zamawiający posiada teren pod przepompownię ścieków?
- 2) Czy zamawiający może wskazać lokalizacje w przypadku gdy konieczne będzie zamontowanie / zaprojektowanie przepompowni.

Odp. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzowej , Sandaczowej , Łososiowej , Okoniowej w Pobiedziskach w pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość wpięcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej w ul. Łososiowej do istniejącej studni w ul. Rzecznej (rz. kinety 102,70). W przypadku braku możliwości wpięcia ww odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do studni w ul. Rzecznej Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania przepompowni przejazdowej w dz. 14/20 ark. 2 obr. Pobiedziska.

Pytanie 3

Proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu dla zaprojektuj i wybuduj – branża sanitarna, gdyż w PFU zapisano:

„I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
- 2) Roboty budowlane polegające w szczególności na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawę i montaż przepompowni ścieków wraz z wpięciem w istniejący system sterowania i monitoringu oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których przebiegać będzie budowana sieć. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zinventaryzuje...
- 3) Pełnienie stałego nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować i wybudować kanalizację grawitacyjną w następującym zakresie:

- Kolektor główny z rur PVC o średnicy 200 mm w ul. Łososiowej o długości łącznie ok. 350 m, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łosiowej.
- Kolektor główny z rur PVC o średnicy 200 mm w ul. Okoniowej o długości łącznie ok. 150 m zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Okoniowej.
- Kolektor główny z rur PVC o średnicy 200 mm w ul. Węgorzowej o długości łącznie ok. 150 m zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Węgorzowej.
- Trzy odcinki kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w ww. drogach zostaną włączona do sieci sanitarnej w ul. Rzecznej.
- Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 160 mm należy doprowadzić do granicy posesji i zakończyć studzienką rewizyjną DN425

W ramach zadania powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości około 650 m wraz z przyłączami do nieruchomości - około 30 przyłączy.”

Zatem mając na uwadze wydane warunki przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach, w których zapisano potrzebę przebudowy przepompowni w ulicy Odrzańskiej, proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu projektu oraz budowy kanalizacji sanitarnej. W przypadku potrzeby przebudowy przepompowni w ulicy Odrzańskiej proszę o podanie wyjściowych warunków technicznych, parametrów, długości odcinka KS, parametrów istniejącej przepompowni i itp.

SWZ wskazuje na budowę odcinka KS w ulicach objętych budową nawierzchni z założeniem możliwości wykonania przepompowni ścieków po weryfikacji spadków kanalizacji, natomiast w PFU pojawia się zapis o potrzebie dostawy i montażu przepompowni. Powyższe zapisy są niejednoznaczne w ocenie Wykonawcy.

Odp. Należy zaprojektować i wybudować kanalizację grawitacyjną w następującym zakresie:

- Kolektor główny z rur PVC o średnicy 200 mm w ul. Łososiowej o długości łącznie ok. 350 m,
- Kolektor główny z rur PVC o średnicy 200 mm w ul. Okoniowej o długości łącznie ok. 150 m,
- Kolektor główny z rur PVC o średnicy 200 mm w ul. Węgorzowej o długości łącznie ok. 150 m,
- Przyłącza kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160 mm, przyłącze należy doprowadzić do granicy posesji i zakończyć studzienką rewizyjną DN425,

Powyższe odcinki kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w ww. drogach należy włączyć do sieci sanitarnej w ul. Rzecznej. Zamawiający informuję, iż ewentualna przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej w ul. Odrzańskiej zrealizowana zostanie na podstawie odrębnego zadania i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach w pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość wpięcia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej w ul. Łososiowej do istniejącej studni w ul. Rzecznej (rz. kinety 102,70). W przypadku braku możliwości wpięcia ww odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do studni w ul. Rzecznej Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania przepompowni przejazdowej w dz. 14/20 ark. 2 obr. Pobiedziska.

Wykonawca na podstawie załączonych materiałów (projektów technicznych w tym niwelety terenu) zobowiązany jest do sprawdzenia możliwości wpięcia kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni zlokalizowanej w ul. Rzecznej.

Pytanie 4

Proszę o udzielenie następujących informacji:

1. Kto jest producentem przepompowni na ulicy Odrzańskiej oraz jaka jest wydajność przepompowni
2. Jaka firma monitoruje prace przepompowni

Odp. Zamawiający informuję, iż ewentualna przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej w ul. Odrzańskiej zrealizowana zostanie na podstawie odrębnego zadania i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany istniejącego zapisu SWZ rodz 8, pkt 8.1. ppkt 8.1.4.1., tiret 2

„Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

– w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwa opracowania projektowe z zakresu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i/lub tłocznej wraz z przepompownią ścieków, o długości min. 300 m, każde wykazane opracowanie.

”na zapis:

„Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

– w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedno opracowanie projektowe z zakresu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i/lub tłocznej wraz z przepompownią ścieków, o długości min. 300 m, każde wykazane opracowanie.”

Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje art.99 ust 4 p.z.p., który zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują dyskryminowanie wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub uprzywilejowanie innych. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 99ust. 4 p.z.p. jest zbytne dookreślenie przez Zamawiającego warunków dotyczących zdolności technicznej, jaką ma wykazać Wykonawca, poprzez zawężenie do 3 lat okresu z jakiego należy wykazać się doświadczeniem w opracowaniu projektów z zakresu kanalizacji sanitarnej, podczas gdy doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych branży drogowej należy wykazać z okresu 5 lat.

Obecne brzmienie zapisu SWZ jest niekonkurencyjne i w sposób bezpodstawny prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanych warunków.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 modyfikuje treść SWZ wraz z załącznikami, jednocześnie informując o zmianie terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Nowy termin składania ofert to: 26.10.2022r. godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert to: 26.10.2022r. godz. 10.15

Nowy termin związania ofertą to: 24.11.2022r.

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2022 pod numerem 2022/BZP 00399281/01.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.

Kierownik Zamawiającego
Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska