

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNRCO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA</b>			
		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
		<b>ALEJA TYSIĄCLECIA 8/7</b>			
1 d.1	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek terakotowych i okładzin ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		2.0*1.18+0.6*0.91+1.38*1.57+2*2.58*(1.57+1.38)	m <sup>2</sup>	20.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.295</b>
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych I o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 d.1	KNR AT-02 2051-03	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 10cm -	m <sup>2</sup>		
		6.358	m <sup>2</sup>	6.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.358</b>
6 d.1	KNR AT-02 2058-02	Ościeżnice malowane na budowie obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach/ drewniane lub metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		2.58*2	m	5.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.160</b>
8 d.1	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m <sup>2</sup>		
		1.35*0.52	m <sup>2</sup>	0.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.702</b>
9 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		1.35*0.52	m <sup>2</sup>	0.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.702</b>
10 d.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		6.358*2	m <sup>2</sup>	12.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.716</b>
11 d.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.05	m	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
12 d.1	KNR 4-01 0320-02 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł w nakładach uwzględnić ościeżnice	m <sup>2</sup>		
		(0.9+0.8)*2.05	m <sup>2</sup>	3.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.485</b>
13 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie	m <sup>2</sup>		
		(0.9+0.8)*2.05	m <sup>2</sup>	3.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.485</b>
14 d.1	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z kompletem okuć w tym 2 zamki.wizjer.	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.05	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
15 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone / łazienkowe + kuchenne z kompletem okuć)	m <sup>2</sup>		
		2.08*0.8*2	m <sup>2</sup>	3.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.328</b>
16 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4.8	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
17 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		4.8*4	m	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
18 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19 d.1	KNR 2-17 0156-01 analiza indywidualna	Nawietrzaki okienne o przepływie min 35m3/godz	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 4-01	Mycie okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	2.48*1.5	m <sup>2</sup>	3.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
21	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 0-35	Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach o wym. 20x25 cm	kpl.		
d.1	0116-05	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0330-07	0.4	m <sup>2</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
25	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	2.56*(0.75+1.0)+1.6*1.98	m <sup>2</sup>	7.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.648</b>
26	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0715-01	2.56*(0.75+1.0)+1.6*1.98	m <sup>2</sup>	7.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.648</b>
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	2.0*1.0+1.53*1.38	m <sup>2</sup>	4.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.111</b>
28	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	6.1*3.84-1.48*1.53-2.0*1.0	m <sup>2</sup>	19.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.160</b>
29	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	6.1*3.84-1.48*1.53-2.0*1.0+4.11	m <sup>2</sup>	23.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.270</b>
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	6.1*3.84-1.48*1.53-2.0*1.0+4.11	m <sup>2</sup>	23.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.270</b>
31	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	2.53*(6.1+3.84+4.55+.48+0.75+0.26)+(2.05+2.05+0.91)*0.6	m <sup>2</sup>	43.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.435</b>
32	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	2.53*(6.1+3.84+4.55+.48+0.75+0.26+1.6+1.0+1.7)+(2.05+2.05+0.91)*0.6-2.48*1.5+(2.48+3.0)*0.3	m <sup>2</sup>	52.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.238</b>
33	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-04	52.238-7.8	m <sup>2</sup>	44.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.438</b>
34	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-06	(2.0+2.0-0.8+1.0+1.0)*1.5	m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
35	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1130-01	2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-06 z.sz. 5.7.a	Pow. do 10,0 m2.	m <sup>2</sup>	2.000	
		2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg listwy progi	szt.		
d.1	0411-08	2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		
d.1	0819-01	1	plyt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41 d.1	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna 19	płyt. płyt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
42 d.1	KNR 4-01 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
43 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg z paneli wraz z podkładem 6.1*3.84-1.53*1.38-2.0*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.913	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.913</b>
44 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC-4 wraz z podkładem 6.1*3.84-1.53*1.38-2.0*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.913	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.913</b>
45 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie mat.porozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km z utylizacją 1.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.150</b>
46 d.1	KNR 4-01 1206-05 uw.p.tab. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe z dopasowaniem kolorystyki do stanu istniejącego 0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>