

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska – Kiszkowo, polegająca na budowie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach” obejmująca w części działkę nr 48 ark. mapy 3 obręb Pobiedziska.**
2. **Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV**
 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych,
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie obejmuje budowę chodnika o długości 228 m w pasie drogowym ul. Kiszkowskiej na odcinku od przystanku autobusowego zlokalizowanego w obrębie zjazdu w ul. Węgorzową do ulicy Rzecznej (z budową chodnika do przejścia dla pieszych zlokalizowanego za zjazdem w ulicę Rzeczną) wraz z budową i przebudową zjazdów na posesje oraz wymianą elementów zakrytego rowu.

Inwestycja obejmuje:

- 1) wykonanie rozbiórki:
 - nawierzchni zjazdów z kostki betonowej: pow. ca 0,158 tys. m²;
 - nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 5 cm: pow. ca 0,0373 tys. m².
- 2) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:
 - chodników: pow. ca 0,393 tys. m²
 - zjazdów: pow. ca 0,257 tys. m²
- 3) W ramach zadania należy zrealizować:
 - oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu: 1 kpl.;
 - wymianę elementów rowu krytego: dł. ca: 0,150 km;
 - montaż betonowych studzienek ściekowych odwadniających Ø 500: 7 kpl.;
 - rozbudowę istniejącego przepustu na wjeździe w ul. Rzeczną: 1 szt.
 - frezowanie i ułożenie nawierzchni bitumicznej na szerokości 0,50 m przy krawędzi realizowanego chodnika: dł. ca 0,228 km;
 - montaż barier drogowych: dł. ca 0,093 km;
 - wycinkę drzew będących w kolizji z budowanym chodnikiem: 7 szt.;
 - usunięcie/frezowanie korzeni wyciętych drzew: 7 szt.;
 - oczyszczenie rowu wraz z zagospodarowaniem urobku: dł. ca 0,070 km.
- 4) W zakres inwestycji drogowej wchodzi również:
 - wykonanie robót ziemnych wykończeniowych po wykonaniu chodnika i zjazdów;
 - regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych do wysokości projektowanej nawierzchni chodnika i zjazdów;
 - wykonanie peronu przystanku komunikacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w projekcie budowlano – wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót, a także w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Zadanie obejmuje budowę chodnika o długości 228 m w pasie drogowym ul. Kiszkowskiej na odcinku od przystanku autobusowego zlokalizowanego w obrębie zjazdu w ul. Węgorzową do ulicy Rzecznej (z budową chodnika do przejścia dla pieszych zlokalizowanego za zjazdem w ulicę Rzeczną) wraz z budową i przebudową zjazdów na posesję oraz wymianą elementów zakrytego rowu. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni, budowę chodnika i zjazdów z kostki betonowej, rozbudowę istniejącego przepustu i wymianę elementów rowu

krytego wraz z robotami towarzyszącymi (roboty ziemne, wycinka drzew, wykonanie nawierzchni bitumicznej przy krawędzi chodnika, montaż betonowych studzienek ściekowych, oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu). Wyżej wymienione prace wykonywane będą w jednym ciągu komunikacyjnym – w ul. Kiszkowskiej.

Niepodzielenie przedmiotu na części (branże) umożliwia pełną koordynację oraz odpowiedzialność jednego Wykonawcy za wszelkie elementy procesu budowlanego. Dopuszczenie kilku niezależnych Wykonawców wiązałoby się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji, w związku z przeprowadzeniem procedur odbioru i przekazania placu budowy kolejnemu wykonawcy oraz skorelowaniu tych terminów pomiędzy poszczególnymi wykonawcami, a w sytuacji przesunięć terminów mogłoby skutkować zbędnymi przestojami. Ponadto potencjalne usterki i wady powykonawcze mogłyby wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego dochodzenia celem ustalania granicy odpowiedzialności poszczególnych wykonawców, prób cedowania przez wykonawców odpowiedzialności na innych wykonawców itp.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia 15.11.2021 roku.