

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : montaż wiaty śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk ul. Słowackiego 43
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

DATA OPRACOWANIA : 23.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0810-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
		4*4	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		9,7*6,5	m ²	63,050	
				RAZEM	63,050
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = -8 9,7*6,5	m ²	63,050	
				RAZEM	63,050
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		9,7*6,5	m ²	63,050	
				RAZEM	63,050
5	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa o grubości 12 cm - beton B-20	m ²		
		9,7*6,5	m ²	63,050	
				RAZEM	63,050
6	KNR 2-25 0205-01	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbielanej-przenośnej pokryte blachą - budowa wsp do R-0,75 z uwagi na to że wiaty będzie montowana bezpośrednio do nawierzchni bez wykonywania dodatkowych fundamentów	m ²		
		9,2*6	m ²	55,200	
				RAZEM	55,200
7	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		4*4*0,12	m ³	1,920	
				RAZEM	1,920
8	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		1,92	m ³	1,920	
				RAZEM	1,920
9	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie i rozgrabienie ziemi na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		100/10000	ha	0,010	
				RAZEM	0,010