

NAZWA INWESTYCJI: NAZWA INWESTYCJI: Budowa targowiska typ 1
ADRES INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Dz.nr ew. 2269/4, 2269/5, 2332, 2344
NAZWA INWESTORA: INWESTOR: Gmina Biecz,
ADRES INWESTORA: ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 30 listopada 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
poniedziałek, 30 listopada 2020

Data zatwierdzenia

TARGOWISKO TYP 1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: TARGOWISKO TYP 1					
1		STAN ZEROWY - WIATA 1			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		21 * 11,19	m2	234,990	
				RAZEM	234,990
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - do 20 cm	m2		
		234,99	m2	234,990	
				RAZEM	234,990
3 d.1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m3		
		36	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III	m3		
		36	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
5 d.1.1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m3		
		36	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
6 d.1.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów wykonywane koparkami	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.1.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne rozplantowanie ziemi pozostałej z wykopów	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
1.2		SCIANY FUNDAMENTOWE			
9 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10cm	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
10 d.1.2	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1.2	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1,1	t	1,100	
				RAZEM	1,100
1.3		IZOLACJE FUNDAMENTÓW			
13 d.1.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt. Krotność = 2	m2		
		43,2	m2	43,200	
				RAZEM	43,200

TARGOWISKO TYP 1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		STAN SUROWY - WIATA 1			
2.1		PARTER			
2.1.1		ŚCIANY KONSTRUKCYJNE			
14 d.2.1. 1	KNR 0-21 4001-04	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 120 mm	m2 ścia ny		
		184,1	m2 ścia ny	184,100	
				RAZEM	184,100
15 d.2.1. 1	KNR 0-21 4002-04	Konstrukcje szkieletowe - oczepty ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 120 mm	mb		
		80	mb	80,000	
				RAZEM	80,000
16 d.2.1. 1	KNR 0-21 4003-02	Konstrukcje szkieletowe - nadprożazłożone o wys. do 100 mm	mb		
		44	mb	44,000	
				RAZEM	44,000
17 d.2.1. 1	KNR 2-02 0407-05	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew .		
		3	m3 drew .	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.2.1. 1	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew .		
		3	m3 drew .	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.2.1. 1	KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm Krotność = 2	m2		
		184,1	m2	184,100	
				RAZEM	184,100
2.2		DACH - KONSTRUKCJA			
20 d.2.2	KNR 2-02 0402-04	Więźba dachowa prosta	m2		
		232,20	m2	232,200	
				RAZEM	232,200
2.3		DACH - POKRYCIE			
21 d.2.3	KNR AT-09 0103-02	Montaż foli dachowej	m2		
		143,2	m2	143,200	
				RAZEM	143,200
22 d.2.3	KNR 2-02 0410-01	Ołacenie dachu	m2		
		143,2	m2	143,200	
				RAZEM	143,200
23 d.2.3	KNR 2-02 0409-06	Montaż deski okapowej	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
24 d.2.3	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
25 d.2.3	KNR 0-15 0520-01	Pokrycie dachów - blachodachówka	m2		

TARGOWISKO TYP 1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		144	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
26 d.2.3	KNR 0-15 0520-01	Pokrycie dachów - poliwęglan	m2		
		85	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
27 d.2.3	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- PCV	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
28 d.2.3	KNR 2-02 0511-06	Rury spustowe fi 110 - pcv - 4szt. wraz z lejami spustowymi	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
3		PODŁOŻA POD POSADZKI - WIATA 1			
29 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - gr. 20 cm	m3		
		55 * 0,2	m3	11,000	
				RAZEM	11,000
30 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B10 gr. 10 cm	m3		
		55 * 0,1	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
4		STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - WIATA 1			
31 d.4	KNR 0-19 0928-07	Montaż okien pcv, drzwi zewnętrznych pcv,	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
5		STAN DEWELOPERSKI - WIATA 1			
5.1		WYLEWKI WEWNĘTRZNE			
32 d.5.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe gr.50mm wraz z warstwami izolacyjnymi	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
5.2		ELEWACJA ZEWNĘTRZNA			
33 d.5.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
34 d.5.2	KNR 2-02 0607-01	Wiatroizolacja z foli pcv	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
5.3		OCIEPLENIE STROPODACHU			
35 d.5.3	KNR 2-02 0613-03	Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt G-K n konstrukcji stalowej nośnej zg. z warstwami projektowanymi	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
6		STAN POD KLUCZ - WIATA 1			
6.1		PARTER			
36 d.6.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z płytek glazurowanych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
37 d.6.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków - sufity	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
38 d.6.1	KNR 2-02 1505-01	Szpachlowanie sufitów	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 STAN ZEROWY - WIATA 1		2
2 STAN SUROWY - WIATA 1		3
3 PODŁOŻA POD POSADZKI - WIATA 1		4
4 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - WIATA 1		4
5 STAN DEWELOPERSKI - WIATA 1		4
6 STAN POD KLUCZ - WIATA 1		4
Spis treści		5