

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		BUDYNEK		
		STAN ZEROWY - BUDYNEK		
		ROBOTY ZIEMNE Nr ST: SST 1/20+SST 15/20+SST 16/20		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek R=0.955	m2	658,929
2	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - do 20 cm R=0.955	m2	658,929
3	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym R=0.955	m3	219
4	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III	m3	219
5	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m R=0.955	m3	219
6	KNR 2-01 0230/01	Zасыpywanie wykopów wykonywane koparkami	m3	175,2
7	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	175,2
8	KNR 2-01 0505/04	Mechaniczne rozplantowanie ziemi pozostałej z wykopów R=0.955	m3	43,8
		ŚCIANY FUNDAMENTOWE Nr ST: SST 2/20+SST 3/20		
9	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10cm	m3	10,5
10	KNR 2-02 0202/02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m	m3	30
11	KNR 2-02 0204/02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3	m3	3,6
12	KNR 2-02 0101/02	Ściany z pustaków konstrukcyjnych wypełnionych betonem o grubości 25 cm	m2	255
13	KNR 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12	m3	0,612
14	KNR 2-02 0210/01	Wieńce żelbetowe monolityczne o szerokości do 30 cm	m3	13,5
15	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	5,7
		IZOLACJE FUNDAMENTÓW Nr ST: SST 9/20		
16	KNR 2-02 0603/09 (dopłata 2x)	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.	m2	176,8
17	KNR 0-41 0115/01	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyreneksdrutowanymi gr. 12cm	m2	176,8
18	KNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	176,8
		STAN SUROWY - BUDYNEK		
		PARTER		
		ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Nr ST: SST 10/20		
19	KNR 2-02 0604/05 (dopłata 2x)	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno	m2	33,95

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 0-16 0153/02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków SOLBET o grubości 24 cm	m2	380
21	KNR 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12	m3	1,44
22	KNR 2-02 0122/07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	75
23	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	11
24	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	10
25	KNR 2-02 0210/02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - nadproża i podciągi	m3	6,5
26	KNR 2-02 0210/02	Wieńce żelbetowe monolityczne o szerokości do 30 cm + ściana żelbetowa nad płytą	m3	9
27	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1,9
		DACH - KONSTRUKCJA Nr ST: SST 13/20		
28	KNR 2-02 0402/04	Wieżba dachowa - dźwigary drewniane	m2	630
		DACH - POKRYCIE Nr ST: SST 5/20		
29	KNR AT-09 0103/02	Montaż foli dachowej	m2	630
30	KNR 2-02 0410/01	Ołączenie dachu	m2	630
31	KNR 2-02 0409/06	Montaż deski okapowej	m	75
32	KNR 2-02 0507/02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powlekanej	m2	90
33	KNR 0-15 0520/01	Pokrycie dachów - blachodachówka	m2	630
34	KNR 2-02 0509/03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- PCV	m	75
35	KNR 2-02 0511/06	Rury spustowe fi 110 - pcv - 7szt. wraz z lejami spustowymi	m	40
		PODŁOŻA POD POSADZKI - BUDYNEK Nr ST: SST 18/20		
36	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - gr. 20 cm	m3	77,44
37	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B10 gr. 10 cm	m3	38,72
		STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - BUDYNEK Nr ST: SST 12/20		
38	KNR 0-19 0928/07	Montaż okien pcv, drzwi zewnętrznych pcv,	kpl.	1
		STAN DEWELOPERSKI - BUDYNEK		
		TYNKI WEWNĘTRZNE		
39	KNR 2-02 0803/02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach,	m2	980
		WYLEWKI WEWNĘTRZNE		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe gr.50mm wraz z warstwami izolacyjnymi Nr ST: SST 18/20	m2	387,2
		ELEWACJA ZEWNĘTRZNA		
41	KNR 0-23 2614/01	Docieplenie ścian z betonu komórkowego płytami styropianowymi gr. 15cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki Nr ST: SST 6/20	m2	324
		OCIEPLENIE STROPODACHU		
42	KNR 2-02 0613/03	Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt G-K n konstrukcji stalowej nośnej zg. z warstwami projektowanymi Nr ST: SST 4/20	m2	243,2
		STAN POD KLUCZ - BUDYNEK		
		PARTER		
43	KNR 2-02 1118/08	Posadzki płytkowe z płytek glazurowanych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	387,2
44	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	150
45	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków - ściany + sufity	m2	1 043,5
46	KNR 2-02 1505/01	Szpachlowanie sufitów	m2	243,2
		STOLARKA WEWNĘTRZNA		
47	KNR 0-19 0928/07	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych	szt	23
		Powierzchnie utwardzone		
		Kostka brukowa Nr ST: SST 17/20		
48	KNR 2-01 0206/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km	m3	2 668
49	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - warstwa z tłucznia	m2	4 600
50	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - warstwa z klinca	m2	4 600
51	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4 600
		Krawężnik betonowe Nr ST: SST 17/20		
52	KNR 2-31 0401/02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	800
53	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	72
54	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	800
		Ogrodznie panelowe		
55	KNR 2-01 0312/12	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu V-VI) R=0.955	dół.	170
56	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	32,64
57	KNR 2-02 1805/11	Osadzenie przęseł dł. 2,50 m, wys. 1,50 m + słupki	m2	636
		Kosz na śmieci		
58		Zakup i montaż kosza na śmieci	szt	20
		Kwietnik		
59		Zakup i montaż kwietnika	szt	20

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Stojak rowerowy		
60	KNR 2-02 1217/02	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt.	1
		Ławka		
61	KNR 2-02 1217/02	Dostawa i montaż ławek	szt.	20