



ul. Świerkowa
Przekrój normalny w km 0+000,00 do 0+075,23




- 1 kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- kruszywo łamane 0 / 31, 5 mm gr. 15 cm
- stabilizacja cementowa Km=2,5Mpa gr. 10 cm
- 2 pobocze gruntowe
- 3 kostka betonowa szara gr. 6 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- stabilizacja gruntu cementem Km=5 MPa gr. 15 cm

ul. Świerkowa
Przekrój normalny w km 0+075,23 do 0+141,05




- 4 kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsyпка cementowo piaskowa 1.4 gr. 4 cm
- podbudowa betonowa C12/15, gr. 20 cm
- 5 kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsyпка cementowo piaskowa 1.4 gr. 4 cm
- podbudowa betonowa C12/15, gr. 20 cm

ul. Świerkowa
Przekrój normalny w km 0+141,05 do 0+232,53



- 6 płyta ażurowa gr. 10 cm
- podsyпка piaskowa gr 3 cm
- geowłóknina filtracyjna
- kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- warstwa georuszlu trójosłowego
- 7 kostka betonowa typu EKO gr. 8 cm
- podsyпка piaskowa gr 3 cm
- geowłóknina filtracyjna
- kruszywo łamane słab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- warstwa georuszlu trójosłowego


ul. Akacyjowa
Przekrój normalny w km 0+000,00 do 0+227,74



Dodatkowa jezdnia odpowiadająca parametrom technicznym


drog klasy D zlokalizowana w pasie drogowym

Przekrój normalny



PRZESZKÓJ POPRZECZNY ZJAZDU

(zjazdu nieobjęte wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę)



Zadanie:				Data:		Rysunek nr:	
Budowa ulicy Świerkowej i ul. Akacyjowej w Nowym Tomyszu				03.2023 r.		4	
Temat:							
Przekroje normalne							
Etap:							
-							
Inwestor:		Gmina Nowy Tomysł, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomysł		Skala:		Arkusz nr:	
Imię i Nazwisko		Stanowisko:		Nr uprawnień:		Podpis:	
Mateusz Sita		Projektant		WKP/0345/POOD/16		Drogowa	
Marek Smolarek		Sprawdzający		WKP/0104/POOD/21		Drogowa	