

Sporządził: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański
 Adres sp.: 18-300 Zambrów Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100
 Data utworzenia: 2022-08-19

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej - przebudowa sieci wodociągowej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNKRB 1 0109-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym	km	0,0872
2	KNNR 1 0201-0802		Roboty ziemne wykonywane koparkami , wraz z odwiezieniem urobku i zagospodarowaniem jego zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. Wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu i odwodnieniem wykopu.	m3	219,7300
3	KNNR 4 1411-0100		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	11,2300
			11,23		11,23000
4	KNNR 4 1009-0400		Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociąg o średnicy zewnętrznej 110mm wraz z wykonaniem połączeń. Wraz z kształtkami do połączenia z istniejącym wodociągiem	m	85,1500
5	Kalkulacja własna		Wykonanie wcinki do przebudowywanego przyłącza		1,0000
6	KNNR 4 1009-0100		Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociąg o średnicy zewnętrznej 32mm	m	2,0600
7	KNNR 4 1411-0100		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłożez materiałów sypkich o grubości 10cm.	m3	33,7000
			33,70		33,70000
8	KNKRB 1 0213-01		Zasypanie wykopów z dowiezieniem kruszywa i zagęszczeniem do wskaźnika nie mniejszego niż Is-0,98	m3	174,8000
			174,80		174,80000
9	KNNR 4 1612-0100		Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm. Wraz z zachlorowaniem wodociągu i uzyskaniem pozytywnej próby jakości wody.	m	85,1800
10	Kalkulacja własna		Likwidacja nieczynnej sieci wodociągowej poprzez wypełnienie jej np. pianobetonem i zaślepienie kształtkami.	kpl	1,0000