
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
45233252	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 119 w m. Gostyń gmina Gaworzyce

ADRES INWESTYCJI: Gostyń działka o nr 119 od km 0+000 do km 0+220

NAZWA INWESTORA: Gmina Gaworzyce

ADRES INWESTORA: 59-180 Gaworzyce ul. Dworcowa 95

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jarosław Szymański

DATA OPRACOWANIA: 2022-09-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-09-02

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Roboty ziemne - droga, mijanki , zjazdy, pobocza		3
3 Konstrukcja drogi, mijanki i zjazdy		4
4 Pobocze drogi		4
5 Nawierzchnie bitumiczne - droga, zjazdy, mijanki		4
6 Remont przepustów		4
7 Roboty wykończeniowe		5

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 119 w m. Gostyń gmina Gaworzyce
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 119 w m. Gostyń gmina Gaworzyce					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,22	km	0,220	
				RAZEM	0,220
2 d.1		Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		0	szt.	0,000	
				RAZEM	0,000
4 d.1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0	ha	0,000	
				RAZEM	0,000
5 d.1		Rozbiórka istniejącego ogrodzenia	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
2		Roboty ziemne - droga, mijanki , zjazdy, pobocza			
6 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - droga	m3		
		$(2226,2 * 0,32) * 0,35$	m3	249,334	
				RAZEM	249,334
7 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km -mijanki	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000
8 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - zjazdy	m3		
		$35 * 0,35$	m3	12,250	
				RAZEM	12,250
9 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - pobocza	m3		
		$708,9 * 0,32 * 0,1$	m3	22,685	
				RAZEM	22,685
10 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - droga, zjazdy, mijanki Krotność = 3	m3		
		poz.6 + poz.7 + poz.8	m3	261,584	
				RAZEM	261,584
11 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - pobocza Krotność = 3	m3		
		poz.9	m3	22,685	
				RAZEM	22,685

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Konstrukcja drogi, mijanki i zjazdu			
12 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		poz. 10 / 0,35	m2	747,383	
				RAZEM	747,383
13 d.3	KNR 2-31 0104-05 0104-06 analogia	Warstwy nasypów z piasku, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		710 / 3	m2	236,667	
				RAZEM	236,667
14 d.3	KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,0 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,5	m2		
		poz. 12	m2	747,383	
				RAZEM	747,383
15 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz. 12	m2	747,383	
				RAZEM	747,383
4		Pobocze drogi			
16 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		poz. 11 / 0,1	m2	226,850	
				RAZEM	226,850
17 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz. 16	m2	226,850	
				RAZEM	226,850
5		Nawierzchnie bitumiczne - droga, zjazdu, mijanki			
18 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		3 * 220 * 2	m2	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
19 d.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
		220 * 3,1	m2	682,000	
				RAZEM	682,000
20 d.5	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
		220 * 3	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
6		Remont przepustów			
21 d.6	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3		
		2,56	m3	2,560	
				RAZEM	2,560
22 d.6	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
23 d.6	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		2	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 119 w m. Gostyń gmina Gaworzyce

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Roboty wykończeniowe			
24 d.7	KNR 2-01 0506-05	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
25 d.7	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000