

<u>Inwestor:</u>	Jastrzębski Zakład Komunalny 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D	„TECHMEKO” Spółka z o.o.
<u>Obiekt:</u>	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
<u>Adres:</u>	UL. KATOWICKA 1-3 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; DZIAŁKA NR 12-447	tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312 www.techmeko.pl ; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

PRZEDMIARY

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ WRAZ Z NAPISEM Z NAZWĄ OSIEDLA "OSIEDLE MORCIN-
KA
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 1-3,
INWESTOR : Jastrzębski Zakład Komunalny
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zasilanie. Pomiar energii elektrycznej.			
1	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablica licznikowa – rozdzielcza, dla licznika jednofazowego, z obudową na aparaturę modułową, IP20, TLR-1F (N+PE)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0404-05	Obudowa natynkowa, 4-modułowa, typu S-4	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik bezpiecznikowy, jednobiegunowy, z wkładką topikową gG – 16A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik izolacyjny, jednobiegunowy, o prądzie znamionowym I n - 63A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy, o charakterystyce B, prądzie znamionowym I n - 10A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 0407-04	Zegar astronomiczny, 1 kanałowy, 230V, 16A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ²	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejącego podlicznika 1-fazowego oraz obudowy natynkowe S-2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	d.1 kalk. własna	Drobne materiały montażowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Podłączenie podświetlenia napisu			
10	KNNR 5 d.2 0404-01	Szafka rozdzielcza hermetyczna, IP65, UV, wym. 311x221x137mm (wys. x szer. x gł.)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.2 0206-04	Kabel miedziany 0,6/1 kV typu YKY 2x1mm układany na podłożu innym niż betonowe	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	d.2 kalk. własna	Drobne materiały montażowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Ochrona odgromowa, połączenia wyrównawcze			
13	KNR 5-08 d.3 0622-05	Masz odgromowy, wolnostojący, z podstawą betonową, o wysokość 6,0m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 5-08 d.3 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 5-08 d.3 0619-03	Uchwyt montowany do powierzchni dachu, na drut fi8	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-08 d.3 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 d.3 0202-02	Linka miedziana typu LYżo 6mm ²	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
18	d.3 kalk. własna	pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony od porażenia prądem elektrycznym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000