

Łęczycza, 14.04.2023r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Znak sprawy: PR/2/2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łęczyczy (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. PR/2/2023 dot. zapytania ofertowego pn.:

„Remont dachu budynku kotłowni gazowej i przybudówki przy ul. Belwederskiej 83 w Łęczyczy”

1. Zapytanie wykonawcy:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „zadanie polega na usunięciu starego pokrycia dachowego z pap obecnie znajdujących się na dachu, usunięciu murów ogniowych ...”. Ze względu na brak możliwości oddzielenia warstw styropapy bez naruszania izolacji termicznej dachu, proszę o potwierdzenie możliwości wykonania nowego pokrycia dachowego na istniejącym (z uprzednim jego naprawieniem, poprzez załatanie i nacięcie pęcherzy) z zastosowaniem jednowarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm. Usunięcie murów ogniowych będzie skutkowało koniecznością wywołania nowego kształtu dachu, co spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów zadania. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejących ogniomurów z wykonaniem nowych obróbek blacharskich?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż remont dachu polegać ma na wykonaniu nowego pokrycia dachowego na istniejącym (z uprzednim jego naprawieniem, poprzez załatanie i nacięcie pęcherzy) z zastosowaniem jednowarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm. Zamawiający przychyła się do sugestii Wykonawcy i dopuszcza pozostawienie istniejących ogniomurów z wykonaniem nowych obróbek blacharskich.

2. Zapytanie wykonawcy:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego jest do wykonania „wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika do 200mm²” Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tej instalacji z prętów ocynkowanych fi 8mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji odgromowej z prętów ocynkowanych fi 8mm.