

# KOSZTORYS OFERTOWY

## ( PRZEDMIAR )

---

**TYTUŁ:** Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na żłobek gminny wraz z wewnętrznymi instalacjami na Dz. Nr. 3698/13 w m. Świlcza

**BRANŻA:** Budowlana, Sanitarna

**INWESTOR:** Gmina Świlcza  
Świlcza 168  
36-071 Świlcza

**Kody CPV:** 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

**OPRACOWAŁ:** FHU KOSZTBUD  
33-100 TARNÓW  
UL. PADEREWSKIEGO 6

Firma Handlowo-Uslugowa  
"KOSZTBUD"  
Krzysztof Kubik  
33-100 Tarnów, ul. Paderewskiego 6  
tel./fax 014-636-45-53, kom. 0604 063313  
NIP: 813-113-05-89

---

Tarnów, marzec 2024 r.

---

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji:

**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na żłobek gminny wraz z wewnętrznymi instalacjami na Dz. Nr. 3698/13 w m. Świlcza**

2. Nazwa Inwestora:

**Gmina Świlcza  
Świlcza 168  
36-071 Świlcza**

3. Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys/przedmiar, w zakresie:

Przebudowy wodociągu oraz sieci kanalizacji w nawiązaniu do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, istniejącego i projektowanego układu drogowego oraz w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

Charakterystyka robót budowlanych:

- wykopy pod rurociągi
- roboty montażowe urządzeń wodociągu
- wywóz ziemi z urobku
- próby szczelności wodociągu
- roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

**KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU** - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacją projektową celem dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót wraz z uwzględnieniem ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ PLEBANI W ŚWILCZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI NA DZ. NR 3698/13 W M. ŚWILCZA**

<p>Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Ofertowy:  Rob = R  Mat = M+Mp  Spr = S  Kp = (Rob+Spr) * 0%  Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%  Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U  Vat = (Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U) * 0%  Ogółem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+Vat</p>
<p>Waluta: zł</p>
<p>Identyfikator kosztorysu: ŚWILCZA Żłobek instalacje wodociąg, kanalizacja ofert</p>

**WX Tabela elementów scalonych**

wyk.dn: 2024-03-19 str. 1

Nr	Nazwa	Razem
<b>1</b>	<b>KANALIZACJA SANITARNA</b>	
<b>1.1</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	
	Razem część: 1.1	
<b>1.2</b>	<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>	
	Razem część: 1.2	
	Razem część: 1	
<b>2</b>	<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>	
<b>2.1</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	
	Razem część: 2.1	
<b>2.2</b>	<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>	
	Razem część: 2.2	
	Razem część: 2	
	<b>Razem kosztorys</b>	

**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ PLEBANI W ŚWILCZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI NA DZ. NR 3698/13 W M. ŚWILCZA**

Zamówienie:
Lokalizacja: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ PLEBANI W ŚWILCZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI NA DZ. NR 3698/13 W M. ŚWILCZA
Zamawiający: Gmina Świlcza Świlcza 168 36-071 Świlcza
Data przedmiaru: 2024-03-19
Identyfikator kosztorysu: ŚWILCZA Żłobek instalacje wodociąg, kanalizacja ofert

**WK Karta tytułowa**

wyk.dn: 2024-03-19 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
3	45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ PLEBANI W ŚWILCZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI NA DZ. NR 3698/13 W M. ŚWILCZA**

Identyfikator kosztorysu: ŚWILCZA Żłobek instalacje wodociąg, kanalizacja ofert

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2024-03-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>KANALIZACJA SANITARNA</b>		
<b>1.1</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 10,40/1000	km	0,01
2	KNR 2-01 215-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu I-II - 80% mechanicznie 19,97*0,8 4,32	m3	20,30
3	KNR 4-01 102-4 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głęb. do 3.0 m w gruncie kat.I-II - 20% ręcznie 19,97*0,2	m3	3,99
4	KNR 2-01 322-1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu I-II, umocnienie pełne [RMS=0,2] 10,40*1,6*2	m2	33,28
5	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek 10,40*1,2 1,44	m2	13,92
6	KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr.30 cm - piasek 10,40*1,2*0,3	m3	3,74
7	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III 19,97-2,78-3,74	m3	13,45
8	KNR 2-01 211-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwzięte o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III 13,45	m3	13,45
9	0-0 Kalk.Ind. Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej	kpl	1,00
10	KNR 4-01 108-19 Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km- wraz z kosztami utylizacji 6,52	m3	6,52
11	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=5] 2,78+3,74	m3	6,52
<b>1.2</b>	<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>		
12	KNR 2-18 WACETOB 408-3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - Rura dn200x5,9mm PVC-U SDR34 SN8	m	9,00
13	KNR 2-18 WACETOB 408-2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - Rura dn160x4,7mm PVC-U SDR34 SN8	m	1,40
14	KNR 2-19 219-1 [R=0,955] Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi 9+1,40	m	10,40
15	KNR 2-18 613-3 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z przejściami szczelnymi i włazem żeliwnym	studnia	1,00
16	KNR 2-18 0-0 Kalk.ind. Włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 2-18 804-5 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 400 mm	m	10,40
	10,40	10,40	
<b>2 SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			
<b>2.1 ROBOTY ZIEMNE</b>			
18	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,05
	49,20/1000	0,05	
19	KNR 2-01 215-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu I-II - 80% mechanicznie	m3	66,13
	82,66*0,8	66,13	
20	KNR 4-01 102-4 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głęb. do 3.0 m w gruncie kat.I-II - 20% ręcznie	m3	16,53
	82,66*0,2	16,53	
21	KNR 2-01 322-1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu I-II, umocnienie pełne [RMS=0,2]	m2	118,08
	49,20*1,2*2	118,08	
22	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek	m2	59,04
	49,20*1,2	59,04	
23	KNR 2-28 501-9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr.30 cm - piasek	m3	17,71
	49,20*1,2*0,3	17,71	
24	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	53,15
	82,66-11,80-17,71	53,15	
25	KNR 2-01 211-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwzięte o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III	m3	53,15
	53,15	53,15	
26	0-0 Kalk.Ind. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej	kpl	1,00
27	KNR 4-01 108-19 Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km- wraz z kosztami utylizacji	m3	29,51
	11,80+17,71	29,51	
28	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [RMS=5]	m3	29,51
	29,51	29,51	

----- Koniec wydruku -----

**2.2 ROBOTY MONTAŻOWE**

29	KNR 2-18 WACETOB 109-3 Montaż z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm - Rura PE100-RC SDR 17 dn90x5,4mm	m	38,10
30	KNR 2-18 WACETOB 109-1 Montaż z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm - Rura PE100-RC SDR 17 dn50x3,0mm	m	6,60
31	KNR 2-18 WACETOB 109-1 Montaż z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32 mm - Rura PE100-RC SDR 17 dn32x2,0mm	m	4,50
32	KNR 2-19 219-1 [R=0,955] Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi	m	49,20
	38,1+6,6+4,5	49,20	
33	KNR 4-01 208-4 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 40 cm w ścianie fundamentowej	szt	1,00
34	KNR 2-19 WACETOB 306-3 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 75 mm - rura dn75x4,5mm PE100-RC SDR17	m	1,50
35	KNR 2-18 WACETOB 210-2 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową, montowane na rurociągach z PVC i PE o średnicy 80 mm	szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
36	KNR 2-18 WACETOB 210-1 Analogia. Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową, montowane na rurociągach - Zasuwa do przyłączy DN40mm	szt	1,00
37	KNR 2-18 WACETOB 219-3 Hydranty nadziemne o średnicy 80 mm z pełnym wyposażeniem	kpl	1,00
38	KNNR 4 1014-2 Łącznik rurowy DN80 - króciec dwukołnierzowy FF	szt	1,00
39	KNNR 4 1014-2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 80 mm - prostka dwukołnierzowa "FF" Dn88 dł. 1m	szt	1,00
40	KNNR 4 1014-2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 80 mm - Kolano dwukołnierzowe Dn80 ze stopka N + płyta chodnikowa	szt	1,00
41	KNR 2-18 WACETOB 507-2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych, podporowych	m2	5,20
	5,20	5,20	
42	KNR 2-18 WACETOB 509-1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompą do betonu na samochodzie - ławy fundamentowe, bloki oporowe, podporowe	m3	0,65
	0,65	0,65	
43	KNR 2-18 WACETOB 701-2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o średnicy nominalnej 150 mm	próba	1,00
44	KNR 2-18 WACETOB 708-1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	m	49,20
	49,20	49,20	
45	KNR 2-18 803-4 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 350 mm	m	49,20
	49,20	49,20	

----- Koniec wydruku -----

**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ PLEBANI W ŚWILCZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI NA DZ. NR 3698/13 W M. ŚWILCZA**

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: ŚWILCZA Żłobek instalacje wodociąg, kanalizacja ofert

**W3 Zbiorcze zestawienie robocizny**

wyk.dn: 2024-03-19 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	42	Cieśle -gr.II	r-g	12,60	0,00	0,00
2	772	Monterzy -gr.II	r-g	0,45	0,00	0,00
3	202	Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II	r-g	30,89	0,00	0,00
4	203	Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III	r-g	9,24	0,00	0,00
5	999	Robotnicy	r-g	100,57	0,00	0,00
6	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	159,65	0,00	0,00
Razem kosztorys				313,40		0,00



**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ PLEBANI W ŚWILCZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI NA DZ. NR 3698/13 W M. ŚWILCZA**

Waluta: zł  
Identyfikator kosztorysu: ŚWILCZA Żłobek instalacje wodociąg, kanalizacja ofert

**W4 Zbiorcze zestawienie materiałów**

wyk.dn: 2024-03-19 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	2640105	Bale igl.obrzynane nasyc.gr.50-63mm kl.III	m3	0,03	0,00	0,00
2	2640096	Bale igl.obrzynane nasyc.kl.III	m3	0,02	0,00	0,00
3	2370601	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	m3	0,64	0,00	0,00
4	2370605	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	0,66	0,00	0,00
5	2370600	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	m3	0,30	0,00	0,00
6	2600632	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.III	m3	0,04	0,00	0,00
7	2600633	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III	m3	0,02	0,00	0,00
8	2640910	Drewno na stemple bud.okr.igl.kor.nasyc.dł.8.9m d:6-20cm	m3	0,01	0,00	0,00
9	2640900	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) igl.korowane nasyc.	m3	0,03	0,00	0,00
10	3950007	Drewno okrągłe igl.korowane d:14cm	m3	0,01	0,00	0,00
11	2641000	Drewno okrągłe iglaste korowane,nasycone kl.I	m3	0,01	0,00	0,00
12	1330198	Elektrody stal.do spawania stali węgl.i niskostop.(rutylowe)	szt	48,00	0,00	0,00
13	6830199	Folia aluminiowa zwykła,szczeliwo	kg	0,60	0,00	0,00
14	1330400	Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	3,41	0,00	0,00
15	5880000	Hydrant nadziemny żeliwny, śr.80 mm	szt	1,00	0,00	0,00
16		Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej	kpl	1,00	0,00	0,00
17		Kalk.lnd. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej	kpl	1,00	0,00	0,00
18	5310198	Kieliszek żeliwny	szt	0,10	0,00	0,00
19	1341299	Klamry ciesielskie	kg	3,60	0,00	0,00
20	1341210	Klamry ciesielskie 10x25cm	kg	3,10	0,00	0,00
21		Kolano dwukołnierzowe Dn80 ze stopka N + płyta chodnikowa	szt	1,00	0,00	0,00
22	5830699	Kolano stopowe kołnierzowe do hydrantu	szt	1,00	0,00	0,00
23	5141999	Kołnierz zaślepiający	szt	0,20	0,00	0,00
24	2641697	Krawędziaki igl.nasyc.kl.II	m3	0,04	0,00	0,00
25	5430099	Krąg betonowy wys.500 mm	szt	5,25	0,00	0,00
26	5320297	Króciec żeliwny 1-kołnierzowy	szt	0,10	0,00	0,00
27		Łącznik rurowy DN80 - króciec dwukołnierzowy FF	szt	1,00	0,00	0,00
28	5831098	Obudowa żeliwna do zasuw	szt	4,00	0,00	0,00
29	1121199	Pale szalunkowe stal.(wypraski)	t	0,01	0,00	0,00
30	1601804	Piasek	m3	17,81	0,00	0,00
31	1601902	Piasek do nawierzchni drogowych	m3	26,17	0,00	0,00
32	5450998	Pierścień odciążający żelbetowy	szt	1,00	0,00	0,00
33	1413201	Podchloryn sodowy	kg	1,05	0,00	0,00
34	5450699	Pokrywa nadstudzienna żelbetowa	szt	1,00	0,00	0,00
35		Prostka dwukołnierzowa "FF" Dn88 dł. 1m	szt	1,00	0,00	0,00
36	2301488	Roztwór asfaltowy Abizol R	kg	9,82	0,00	0,00
37	2301400	Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol P	kg	22,21	0,00	0,00
38		Rura dn160x4,7mm PVC-U SDR34 SN8	m	1,43	0,00	0,00
39		Rura dn200x5,9mm PVC-U SDR34 SN8	m	9,18	0,00	0,00
40		Rura dn75x4,5mm PE100-RC SDR17	m	1,55	0,00	0,00
41	5063800	Rura ocynk.stalowa d:50 mm	m	1,87	0,00	0,00
42		Rura PE100-RC SDR 17 dn32x2,0mm	m	4,59	0,00	0,00
43		Rura PE100-RC SDR 17 dn50x3,0mm	m	6,73	0,00	0,00
44		Rura PE100-RC SDR 17 dn90x5,4mm	m	38,86	0,00	0,00
45	5600399	Rury bezkielichowe z PVC	m	1,00	0,00	0,00
46	5831399	Skrzynka uliczna do zasuw	szt	4,00	0,00	0,00

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
47	5831299	Skrzynka uliczna żeliwna do hydrantów	szt	1,00	0,00	0,00
48	3951300	Słupki drewniane igl.d:70 mm	m3	0,01	0,00	0,00
49	6340901	Stopień żeliwny wiazowy do studzienek	szt	8,00	0,00	0,00
50	6831800	Sznur konopny surowy	kg	0,47	0,00	0,00
51	6804005	Śruby stal.średniodokł.z nakr.i podkł.M16	kg	2,04	0,00	0,00
52	6801213	Śruby stal.średniodokł.z nakr.i podkł.M16	kg	9,47	0,00	0,00
53	1560555	Taśma z folii PE do znak.tras wodoc.z wkł.	m	52,15	0,00	0,00
54	1560500	Taśma z folii polietyl.do znak.wykopów	m	10,61	0,00	0,00
55	5615098	Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych z PVC (PE)	szt	15,00	0,00	0,00
56	6815998	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych	szt	9,00	0,00	0,00
57	6832099	Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołn.(wycinane z płyt)	szt	0,23	0,00	0,00
58		Włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej	szt	1,00	0,00	0,00
59	6341700	Właz kanałowy żeliwny d: 600 mm kl.B (12,5 t)	szt	1,00	0,00	0,00
60	3930000	Woda	m3	19,60	0,00	0,00
61	2380807	Zaprawa cementowa m.80	m3	0,41	0,00	0,00
62		Zasuwa do przyłączy DN40mm	szt	1,00	0,00	0,00
63		Zasuwa typu "E" kielichowa 80 mm	szt	2,00	0,00	0,00
64	5815003	Zasuwa żeliwna kielichowa d:80 mm	szt	1,00	0,00	0,00
65	5701099	Zawór przelotowy z żeliwa ciągł.z zaworem spustowym	szt	0,05	0,00	0,00
66	5701005	Zawór przelotowy żeliwny z zaworami spustowymi d:50 mm	szt	0,05	0,00	0,00
67	5821505	Zawór zwrotny kołn.grzyb.žel.287 1.6 MPa d:50 mm	szt	0,05	0,00	0,00
68	5821699	Zawór zwrotny żeliwny grzybk.kołn.Pnom 16 kg/cm2 z kpl.śrub	szt	0,02	0,00	0,00
69	5242301	Zwęzka żeliwna ciśn.2-kołn.100/80 mm	szt	1,00	0,00	0,00
70	1602698	Żwir sortowany	m3	0,38	0,00	0,00
Razem kosztorys						0,00

**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ PLEBANI W ŚWILCZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK GMINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI NA DZ. NR 3698/13 W M. ŚWILCZA**

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: ŚWILCZA Żłobek instalacje wodociąg, kanalizacja ofert

**W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu**

wyk.dn: 2024-03-19 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11181	Koparka gąsienicowa 0.25m3 (1)	m-g	4,59	0,00	0,00
2	11115	Koparko-spycharka na podw.ciagnika kołowego 0.15m3 (1)	m-g	5,73	0,00	0,00
3	44140	Pompa do betonu na samochodzie	m-g	0,05	0,00	0,00
4	71270	Prościarka do rur PE	m-g	3,23	0,00	0,00
5	39512	Samochód dostawczy (1)	m-g	0,10	0,00	0,00
6	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	1,20	0,00	0,00
7	39811	Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m-g	64,45	0,00	0,00
8	39530	Samochód skrzyniowy (1)	m-g	2,25	0,00	0,00
9	39531	Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	3,16	0,00	0,00
10	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	1,43	0,00	0,00
11	72100	Spawarka	m-g	1,34	0,00	0,00
12	11333	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	2,64	0,00	0,00
13	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,00	0,00
14	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	0,85	0,00	0,00
Razem kosztorys					91,05	0,00