

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej . Branża elektroenergetyczna - Oświetlenie  
ADRES INWESTYCJI : Kościerzyna-Dobrogoszcz  
INWESTOR : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku .  
ADRES INWESTORA : 830-354 Gdańsk ul. Subisława 5

DATA OPRACOWANIA : 30.12.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>1-Dobrogoszcz</b>			
1	KNNR 5 d.1 0723-04	Przebiory mechaniczne dla rur o śr.do 100 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce Krotność = 5 6	kpl.  kpl.	  6,000	  6,000
				RAZEM	6,000
2	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 740*0,8*0,4 740*0,4*0,8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  236,800	  236,800
				RAZEM	236,800
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m  1250	m  m	  1 250,000	  1 250,000
				RAZEM	1 250,000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-DVK 110  310	m  m	  310,000	  310,000
				RAZEM	310,000
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YAKY 4x25mm <sup>2</sup> 876	m  m	  876,000	  876,000
				RAZEM	876,000
6	KNNR 5 d.1 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> ) 876	m  m	  876,000	  876,000
				RAZEM	876,000
7	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III  740*0,3*0,7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  155,400	  155,400
				RAZEM	155,400
8	KNNR 5 d.1 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg do 10 m wg. projektu 24	szt.  szt.	  24,000	  24,000
				RAZEM	24,000
9	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 24	szt.  szt.	  24,000	  24,000
				RAZEM	24,000
10	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu -wg. projektu 24	szt.  szt.	  24,000	  24,000
				RAZEM	24,000
11	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 50	szt.  szt.	  50,000	  50,000
				RAZEM	50,000
12	KNNR 5 d.1 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym-Złącze SO typu ZK1 [punkt komunalny] 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 25	pomiar  pomiar	  25,000	  25,000
				RAZEM	25,000
14	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 23	szt.  szt.	  23,000	  23,000
				RAZEM	23,000
16	kalkulacja d.1 własna	namiar geodezyjny powykonaczy 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000