

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: REMONT 7 POKOI I POMIESZCZENIA MAGAZYNU BRONI W BIURZE NADLEŚNICTWA  
SKARŻYSKO POLEGAJĄCY NA MALOWANIU ORAZ WYMIANIE PODŁÓG W  
POMIESZCZENIACH  
(NR INW. 50/14/105)  
ADRES INWESTYCJI: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko  
ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA zł  
ROBÓT BEZ PODATKU VAT:  
PODATEK VAT: (23%) zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł  
SŁOWNIE: /100 zł  
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Remont magazynku broni</b>				
1.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	2,11		
d.1.1	1216-01					
2		Usunięcie z parteru starego sejfu	szt.	1,00		
d.1.1	kalk. własna					
3		Usunięcie z parteru szafy	szt.	1,00		
d.1.1	kalk. własna					
4	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	1,00		
d.1.1	1134-01					
5	KNR 4-03 0907-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	1,00		
d.1.1						
6	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego - demontaż wypustu 3 -fazowego ze ściany	m	3,00		
d.1.1	1116-03					
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2	21,38		
d.1.1						
8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek wraz z cokolikami	m2	2,79		
d.1.1	0819-05					
9	KNR 19-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,08		
d.1.1	0116-04					
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	0,14		
d.1.1	0109-11 0109-12					
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
1.2		<b>Roboty budowlane</b>				
11	KNR 4-03 0203-02	Przedłużenie przewodów kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 i rozbudowa instalacji pod dodatkową lampę	m	3,00		
d.1.2	analogia					
12	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm	m2	3,68		
d.1.2	2702-01					
13	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawa w technologii LED 36W	kpl.	2,00		
d.1.2	0512-01					
14	KNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2	21,38		
d.1.2						
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	21,38		
d.1.2						
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	3,83		
d.1.2	1105-03					
17	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	3,83		
d.1.2	1105-01					
18	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	3,83		
d.1.2	1134-01					
19	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	3,83		
d.1.2	2805-06					
20	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 lub typu CEZAR lub drewniane przykręcane do ścian	m	6,89		
d.1.2	2809-02					
	analogia					
<b>Razem dział: Roboty budowlane</b>						
<b>Razem dział: Remont magazynku broni</b>						
2		<b>Remont pomieszczeń biurowych na parterze</b>				
2.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
21	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	16,89		
d.2.1	1216-01					
22		Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas remontu	kpl.	7,00		
d.2.1	kalk. własna					
23	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach	m2	390,49		
d.2.1						
24	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z cokolikami	m2	91,51		
d.2.1	0819-05					
25	KNR 19-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	1,37		
d.2.1	0116-04					

26 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3	1,37		
<b>Razem dzial: Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe</b>						
2.2	<b>Roboty budowlane</b>					
27 d.2.2	KNNR 2 0802-06	Gładz gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2	390,49		
28 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	390,49		
29 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi	m2	91,51		
<b>Razem dzial: Roboty budowlane</b>						
2.3	<b>Instalacje elektryczne</b>					
30 d.2.3	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - pod wymianę instalacji oświetlenia	m3	0,21		
31 d.2.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	24,00		
32 d.2.3	KNR 4-03 0907-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	12,00		
33 d.2.3	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłóży ceglanego lub betonowego ze ściany - demontaż przewodów do połączenia w sali konferencyjnej	m	85,70		
34 d.2.3	KSNR 9 0401-07	Demontaż łącznika podtynkowego,	szt.	6,00		
35 d.2.3	KNR 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku na podłóży innym niż beton	m	109,50		
36 d.2.3	KNR 5-18 0703-03	Wyłączniki warstwowe 2-biegunowe 10 A w osłonach bakelitowych montowane w obudowach	szt.	6,00		
37 d.2.3	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawy uprzednio zdemontowane	kpl.	24,00		
38 d.2.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	21,000		
39 d.2.3	KNNR 5 1304-05 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (liczba pomiarów 2)	szt.	2,000		
40 d.2.3	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar	1,00		
41 d.2.3	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomi ar	5,00		
<b>Razem dzial: Instalacje elektryczne</b>						
<b>Razem dzial: Remont pomieszczeń biurowych na parterze</b>						
3	<b>Remont pomieszczenia w piwnicy</b>					
3.1	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe</b>					
42 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	1,80		
43 d.3.1	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas remontu	kpl.	1,00		
44 d.3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2	23,75		
45 d.3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	4,22		
<b>Razem dzial: Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe</b>						
3.2	<b>Roboty budowlane</b>					
46 d.3.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	23,75		
47 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	23,75		
48 d.3.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	4,22		
49 d.3.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	4,22		
50 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	4,22		

51 d.3.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	4,22		
52 d.3.2	NNRNKB 202 2809-02 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub typu CEZAR lub drewniane przykręcane do ścian	m	7,36		

**Razem dział: Roboty budowlane**

**Razem dział: Remont pomieszczenia w piwnicy**

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto