
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych do hospitalizowania pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie // OŚWIETLENIE KORYTARZ
ADRES INWESTYCJI : Gdynia, dz. nr 1721
INWESTOR : Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ADRES INWESTORA : ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych do hospitalizowania pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie // OŚWIETLENIE KORYTARZ			
1	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły	m		
d.1	0201-02	29*5	m	145.000	
				RAZEM	145.000
3	KNR 5-08	Przewody kabelkowe - przewód YDyp 3x1,5	m		
d.1	0211-06	29*5	m	145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe 1	kpl.		
d.1	0502-04	14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 5	Oprawa - AW	kpl.		
d.1	0502-01	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNNR 5	Oprawa - EW z PIKTOGRAMEM	kpl.		
d.1	0502-01	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	kalk. własna	Dokumentacja	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	103.5491		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gwoździe papowe	kg	0.7250		
2.	kołki rozporowe fi6	szt	391.5000		
3.	Oprawa awaryjna 2h, opt. korytarz, 1W	szt	7.0000		
4.	Oprawa ewakuacyjna 2h, z piktogramem	szt	6.0000		
5.	Oprawa sufitowa p/t, 600X600 LED 4100lm 34W	szt.	14.0000		
6.	przewód YDYp 3x1,5	m	150.8000		
7.	taśma aluminiowa	rolka	0.4785		
8.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: