

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
80-819 Gdańsk  
ul. Okopowa 15

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa muru w KP w Rumi  
ADRES INWESTYCJI : KP w Rumi ul. Derdowskiego 43  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Szydągis  
DATA OPRACOWANIA : październik 2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania  
październik 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - analogia tynk zewnętrzny 11*4+22*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 110.00*0.025	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.750	
				RAZEM	2.750
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 110.00*0.025	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.750	
				RAZEM	2.750
4	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 110.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	110.000	
				RAZEM	110.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - analogia tynk zewnętrzny obmiar = 110.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.33r-g/m <sup>2</sup>	r-g	36.3000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km obmiar = 2.750 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.49r-g/m <sup>3</sup>	r-g	4.0975	0.000	0.00		
2*		-- S -- samochód samowładowczy do 5 t' 0.91m-g/m <sup>3</sup>	m-g	2.5025	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 obmiar = 2.750 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód samowładowczy do 5 t 0.04*9=0.36m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.9900	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykony- wane ręcznie na ścianach płaskich i powierz- chniach poziomych (balkony i loggie) obmiar = 110.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.02r-g/m <sup>2</sup>	r-g	112.2000	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 7 0.024m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2.6400	0.000		0.00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0.0006m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0660	0.000		0.00	
4*		Plastyfikator do zaprawy cementowej 20g, 0.0224kg/m <sup>2</sup>	kg	2.4640	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wciągarka IMER mocowanie rozporowe, 220 V, max. ciężar 200kg, długość liny 25m 0.126m-g/m <sup>2</sup>	m-g	13.8600	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn.</b>	<b>Wartość</b>
1.	robocizna	r-g	152.5975	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Plastyfikator do zaprawy cementowej 20g,	kg	2.4640		2.4640	0.00	0.00	
2.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.0660		0.0660	0.00	0.00	
3.	zaprawa cementowa M 7	m <sup>3</sup>	2.6400		2.6400	0.00	0.00	
4.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0.9900	0.00	0.00
2.	samochód samowyładowczy do 5 t'	m-g	2.5025	0.00	0.00
3.	Wciągarka IMER mocowanie rozporowe, 220 V, max. ciężar 200kg, długość liny 25m	m-g	13.8600	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł