



Stary Sącz, dnia 26.01.2021

Zn. spr.: S.270.12.2020

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowa przepustów w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz w odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ przekazuje poniższe informacje:

Treść pisma z dnia 11.01.2021 r.:

Dzień dobry, Zamawiający w par. 3 umowy określił: pkt 3.5. „Przedmiary robót znajdujące się w załącznikach nr 8.1 – 8.6 do SIWZ należy potraktować jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia” pkt 3.10 Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami Kodeksu Pracy, przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. Z kolei w par. 6 umowy umieścił następujące zapisy: 6.8. Wynagrodzenie określone w § 6. pkt. 6.2. ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie. 6.9. Wynagrodzenie określone w § 6. pkt. 6.2. uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia celem wykonania pełnego zakresu umówionych usług, łącznie z kosztem materiałów i użycia własnego sprzętu i odbioru usług w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania umowy. 6.10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6. pkt. 6.2. umowy. Tymczasem Zamawiający uniemożliwił oferentom oszacowanie i rozpoznanie przedmiotu zamówienia poprzez niejednoznaczne i niewyczerpujące jego opisanie czego wymaga Prawo zamówień publicznych (pzp): 1. Nie jest na stronie Zamawiającego umieszczona dokumentacja projektowa, o której mowa w par.3 pkt 10 natomiast tylko dokumentacja techniczna, która zawiera jedynie kosztorysy i przedmiary robót oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

które nie są dokładnie powiązane z przedmiotem zamówienia. 2. Przedmiary robót mimo ich pomocniczego charakteru nie opisują w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu zamówienia np. przy przepustach z blachy falistej w żadnej pozycji nie podają światła przepustu, długości i wysokości fali a przy przepuscie nr 1_1272 nawet jego długości (podany obmiar to 1kpl). Brak również pozycji na wykonanie geomembrany w parasolu ochronnym, o którym mowa w STWiORB i która powinna być ułożona między dwoma warstwami geowłókny co wiemy również z doświadczenia przy wykonywaniu tego rodzaju robót. 3. STWiORB w sposób ogólny podaje wykonanie robót (bez podania długości i rodzajów przepustów ani ich światła i np. wspomina o wykonaniu przepustów z blachy falistej o przekroju łukowym, łukowo-kołowym i kołowym więc nie odnosi się wprost do przedmiaru robót, w którym mowa o przepustach łukowych. Dodatkowo w STWiORB zaznaczono, że przy przepustach przekroju łukowym, że rodzaj blachy musi być zgodny z dokumentacją projektową, której Zamawiający nie zamieścił na swojej stronie internetowej. 4. Ani w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych nie podano marki betonu dla robót betonowych. W związku z tym w celu umożliwienia oferentom oszacowanie oraz rozpoznania zakresu przedmiotu uprzejmie proszę o udostępnienie na stronie internetowej: 1. Przedmiaru robót z wyliczeniem poszczególnej ilości robót w celu jego weryfikacji. 2. Dokumentacji projektowej na minimalnym poziomie tj. a) dokładny opis techniczny dla budowli tj: - dla przepustów z blachy falistej rodzaj łukowy czy kołowo-łukowy czy kołowy, długość przepustu, grubość blachy, wymiar jego światła, długość i wysokość fali, grubość powłoki ocynkowanej rodzaj powłoki (poliuretanowa czy polimerowa), dwustronnie czy jednostronnie oraz jej grubość a także kąt ścięcia rur w planie na wlocie i wylocie – dla pozostałych budowli tj. przepustów ramowych i kaszyc b) przekroje poprzeczne i podłużne dla przepustów z blachy falistej i przepustów ramowych łącznie z ubezpieczeniami na wlocie i wylocie oraz przekroje kaszyc Wnioskujemy również o uzupełnienie przedmiarów robót gdzie występują przepusty z blachy falistej o geomembraną, która wchodzi w skład parasola ochronnego a także o podanie marki betonu dla robót betonowych. Dodatkowo prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: Z treści SIWZ wynika, że Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. Natomiast w pkt 18 „Inne informacje” określił, że nie dopuszcza składania ofert częściowych. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. Z uwagi na poruszenie przez nas wielu nieścisłości w SIWZ i jej załącznikach i oczekiwanie na odpowiedź Projektanta prosimy o ewentualne przesunięcie terminu składania ofert. Z poważaniem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o dokumentację projektową w zakresie: przedmiaru robót z wyliczeniem poszczególnej ilości robót, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, szczegółowych rysunków technicznych, które zawierają informacje o które zwrócił się Wykonawca. Dokumenty zostały zamieszczone na stronie postępowania jako wiadomość publiczna.

Zamawiający nie dokonuje uzupełnienia przedmiarów robót o geomembranę do wykonania parasola ochronnego przy przepustach z blachy falistej – wyjaśnienie w dalszej części tj. w odpowiedzi na treść pisma z dnia 22.01.2021 r..

Zamawiający dokonuje zmiany między innymi treści zapisów:

pkt 18.1 SIWZ – było:

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.”

Pkt 18.1 SIWZ – otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – tj. na jedną lub więcej z wymienionych części przedmiotu zamówienia, o których mowa w 3.2 niniejszej SIWZ. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zakres prac mniejszy niż przewidziany wydzielonymi, dwoma częściami zamówienia. Tym samym złożona przez Wykonawcę oferta musi obejmować cały zakres prac przewidziany dla danej części zamówienia.”

oraz

Pkt 11.1 SIWZ – było:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy <http://platformazakupowa.pl> do dnia 05.02.2021 r. godz. 11:00.”

Pkt 11.1 SIWZ – otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy <http://platformazakupowa.pl> do dnia 15.02.2021 r. godz. 11:00.”

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 22.01.2021 r. w pełnym brzmieniu została zamieszczona na stronie postępowania jako wiadomość publiczna.

Treść pisma z dnia 22.01.2021 r.:

Dzień Dobry,

Na przekrojach P.P dotyczących wszystkich przepustów z blach falistej zaznaczono czerwoną linią parasol ochronny i jego skład tj dwie warstwy geowłókniny a między nimi geomembranę (taki też skład parasola ochronnego podaje STWiORB). Natomiast w przedmiarach dotyczących przepustów z blachy falistej w opisie jest tylko geowłóknina. A dodatkowo w tychże przedmiarach z wyliczeń, które skonfrontowaliśmy z przekrojami PP wynik, że wartość liczbowa odpowiada tylko jednej warstwie geowłókniny. Prosimy o poprawienie wartości liczbowej pozycji dotyczącej geowłókniny i wprowadzić nową dotyczącą geomembrany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przesyła poniżej informację uzyskaną od projektanta:

„W pozycjach kosztorysu oraz przedmiaru dotyczących wykonania ochronnego parasola uwzględniono zwiększone nakłady dla jego poprawnego wykonania – co rozumiemy jako kompletny parasol (określony w projekcie).

Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych pozycji zawierają zarówno nakład uwzględniający wykonanie przesłony z geomembrany płaskiej PEHD o grubości 1mm, i masie powierzchniowej 950 g/m² jak i nakład uwzględniający wykonanie podwójnej warstwy z geowłókniny o gramaturze 500g/m²”.

W związku z powyższym w ramach pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania parasola ochronnego należy skalkulować koszty wbudowania trzech warstw geosyntetyków, w tym: dwóch warstw geowłókniny oraz warstwy geomembrany zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego.

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stary Sącz**

Paweł Szczygieł
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Strona postępowania na platformie zakupowej
2. Oferent kierujący zapytaniem