

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane łazienki dla pacjentów, oddział położniczy
ADRES INWESTYCJI : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Pradela
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NOWY			
1	KNR-W 4-02 d.1 0234-07 kalk. własna	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 18.0	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01 d.1 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek 8.00	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	ZKNR C-2 d.1 0114-01	Gruntowanie podłoża 8.00	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 0-40 d.1 0213-03 analogia	Wykonanie hydroizolacji posadzki Krotność = 2 12.0	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 2-02 d.1 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową 8.00	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-02 d.1 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 8.00	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-02 d.1 0141-03 analogia	Demontaż baterii prysznicowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową 0	kpl. kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
16	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	NNRNKB d.1 202 2803-04 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
18	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek RIO o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-04				
	analogia	8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 2-02	Ścianki typu HPL, gr. 2cm.	m ²		
d.1	1040-05				
	analogia	2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20		Zakup i montaż zasłony prysznicowej	kpl.		
d.1		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża, ściany i sufity	m ²		
d.1	0114-01	15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi szorowalnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	1510-01	15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000