

## Kosztorys ofertowy

Remont alejki dla pieszych na cmentarzu w m. Grzędzice

	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników kamiennych wymiar uśredniony (18x120 cm) wraz zoddkładem do ponownego wbudowania	m	141,50		
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie I-III mogącym zawierać elementy gruzu na głębokości 38 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z wywozem urobku do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni	m2	288,80		
3	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników kamiennych z odzysku, na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	141,50		
4		Zakup i ustawienie brakujących krawężników kamiennych	m	11,00		
5	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej o średniej gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	232,20		
6	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,8 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm , zaleca się użycie tłucznia	m2	232,20		
7	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z ekologicznej kostki brukowej betonowej typu "EKO BEHATON" gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem grysem	m2	71,00		
8	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu " BEHATON" gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	161,20		
9	D-02.03.01c	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	288,80		
10	D-06.03.02	Plantowanie terenu, humusowanie wraz z obsianiem trawą (wykonanie pobocza z ziemi urodzajnej z obsianiem trawą)	m2	152,50		
11	D- 06	Ułożenie systemu odwadniającego typu ako drain z odprowadzeniem do studni chłonnej	mb	8,50		
12	D-03.04.01	Wykonanie studni chłonnej	szt	1,00		
					Razem	
					Podatek VAT 23%	
					<b>Ogółem kosztorys</b>	











