
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
Plik :D:\PROJEKTY\ULICA\DL 20.ulc
Utworzony: dn.12.10.2019 godz.20:29:02

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,00	2,75							0,00
0+020,00	0,07	3,62	20,00	0,72	63,74	0,72	63,02		63,02
0+040,00	0,38	1,17	20,00	4,49	47,87	4,49	43,39		106,41
0+060,00	0,24	1,52	20,00	6,17	26,87	6,17	20,70		127,11
0+080,00	0,34	1,27	20,00	5,79	27,88	5,79	22,09		149,20
0+100,00	0,35	1,22	20,00	6,89	24,91	6,89	18,01		167,21
0+120,00	0,26	1,45	20,00	6,16	26,69	6,16	20,53		187,74
0+140,00	0,21	1,61	20,00	4,71	30,54	4,71	25,83		213,57
0+160,00	0,01	2,69	20,00	2,21	43,02	2,21	40,81		254,38
0+180,00	0,14	7,01	20,00	1,54	97,08	1,54	95,54		349,93
0+200,00	0,46	2,80	20,00	5,97	98,17	5,97	92,20		442,13
0+220,00	0,12	5,86	20,00	5,77	86,64	5,77	80,87		522,99
0+240,00	0,31	1,32	20,00	4,31	71,81	4,31	67,50		590,49
0+260,00	0,53	0,88	20,00	8,37	21,99	8,37	13,62		604,12
0+280,00	0,53	0,89	20,00	10,55	17,74	10,55	7,18		611,30
0+300,00	1,01	0,12	20,00	15,42	10,18	10,18	-5,24		606,06
0+320,00	1,01	0,12	20,00	20,28	2,45	2,45	-17,82		588,23
0+340,00	0,49	0,92	20,00	15,01	10,36	10,36	-4,64		583,59
0+360,00	0,84	0,23	20,00	13,26	11,50	11,50	-1,76		581,83
0+380,00	0,84	0,23	20,00	13,39	11,21	11,21	-2,18		579,65
0+400,00	0,50	0,89	20,00	9,83	18,05	9,83	8,21		587,86
0+420,00	0,48	0,92	20,00	7,91	22,55	7,91	14,64		602,50
0+440,00	0,31	1,34	20,00	6,73	25,46	6,73	18,73		621,23
0+460,00	0,37	1,21	20,00	9,54	19,30	9,54	9,75		630,98
0+480,00	0,59	0,72	20,00	10,26	22,62	10,26	12,36		643,34
0+500,00	0,44	1,54	20,00	8,25	32,75	8,25	24,50		667,84
0+520,00	0,39	1,73	20,00	7,93	33,68	7,93	25,74		693,58
0+540,00	0,41	1,63	20,00	8,99	29,44	8,99	20,45		714,03
0+560,00	0,49	1,31	20,00	10,17	21,37	10,17	11,21		714,03
0+560,00	0,52	0,83							725,24

			20,00	9,03	19,88	9,03	10,84	
0+580,00	0,38	1,16						736,08
			20,00	7,59	23,16	7,59	15,57	
0+600,00	0,38	1,16						751,65
			20,00	8,19	21,73	8,19	13,53	
0+620,00	0,44	1,02						765,18
			20,00	8,27	21,73	8,27	13,46	
0+640,00	0,39	1,16						778,65
			20,00	7,14	24,72	7,14	17,58	
0+660,00	0,33	1,32						796,23
			20,00	7,33	24,70	7,33	17,37	
0+680,00	0,41	1,15						813,60
			20,00	7,88	22,61	7,88	14,73	
0+700,00	0,38	1,11						828,33
			20,00	12,14	13,66	12,14	1,52	
0+720,00	0,83	0,26						829,85
			20,00	13,47	11,19	11,19	-2,28	
0+740,00	0,51	0,86						827,56
			20,00	8,75	20,62	8,75	11,87	
0+760,00	0,36	1,20						839,43
			20,00	7,96	22,35	7,96	14,39	
0+780,00	0,44	1,03						853,82
			20,00	9,24	19,43	9,24	10,19	
0+800,00	0,49	0,91						864,01
			20,00	11,55	14,65	11,55	3,10	
0+820,00	0,67	0,55						867,10
			20,00	13,48	22,35	13,48	8,87	
0+840,00	0,68	1,68						875,97
			20,00	9,98	60,66	9,98	50,69	
0+860,00	0,32	4,39						926,66
			20,00	6,07	108,12	6,07	102,05	
0+880,00	0,29	6,43						1028,70
			16,47	3,90	132,11	3,90	128,21	
0+896,47	0,18	9,62						1156,91
<hr/>								
RAZEM				382,60	1539,51	348,67		
Nadmiar WYKOP 1156,91m3								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP