

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Kominów Jeleniogórska 57					
1 roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	1,07*0,46*0,96+0,78*1,55*0,89+0,45*1,08*1*2+0,92*0,76*1,05+1,38*0,46*0,65+1,07*0,45*0,67	m ³	3,990	
				RAZEM	3,990
2	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	0,4*[(0,46*10)+(1,07*8)+(0,94*6)+(0,76*2)+(1,38*2)+(0,4*0,5)]	m ²	9,312	
				RAZEM	9,312
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	0,92*2*1+0,79*2*1+0,46*2*0,96+1,07*2*0,96	m ²	6,358	
				RAZEM	6,358
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- czapy kominowe	m ³		
d.1	0212-01	0,095*1,24*0,65+0,075*0,67*0,96+1,32*0,63*0,1*3+1,78*0,9*0,1+1,2*0,1*0,96+0,8*0,9*0,6	m ³	1,082	
				RAZEM	1,082
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	3,990+1,082+(3,46*0,03)	m ³	5,176	
				RAZEM	5,176
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 10 3,990+1,082+(3,46*0,03)	m ³	5,176	
				RAZEM	5,176
7		utyliczacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	5,176	m ³	5,176	
				RAZEM	5,176
2 Roboty Murarskie					
8	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m ³		
d.2	0122-01	1,07*0,46*0,96+0,78*1,55*0,89+0,45*1,08*1*2+0,92*0,76*1,05+1,38*0,46*0,65+1,07*0,45*0,67	m ³	3,990	
				RAZEM	3,990
9	KNR 2-02	wykonanie czapy	m ³		
d.2	0219-01	0,095*1,24*0,65+0,075*0,67*0,96+1,32*0,63*0,1*3+1,78*0,9*0,1+1,2*0,1*0,96+0,8*0,9*0,6	m ³	1,082	
				RAZEM	1,082
10	KNR-W 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.2	0921-01	[(0,46*10)+(1,07*8)+(0,94*6)+(0,76*2)+(1,38*2)]*1	m ²	23,080	
				RAZEM	23,080
11	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na kominach	m ²		
d.2	0806-03	0,92*2*1+0,79*2*1+0,46*2*0,96+1,07*2*0,96	m ²	6,358	
				RAZEM	6,358
12	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.2	0515-02	0,4*[(0,46*10)+(1,07*8)+(0,94*6)+(0,76*2)+(1,38*2)+(0,4*0,5)]	m ²	9,312	
				RAZEM	9,312
13		odbiór kominiański	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Silikonowanie wokół kominów - cyna	m		
d.2	kalk. własna	[(0,46*10)+(1,07*8)+(0,94*6)+(0,76*2)+(1,38*2)+(0,4*0,5)]	m	23,280	
				RAZEM	23,280
15	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m ²		
d.2	0519-05	[(0,46*10)+(1,07*8)+(0,94*6)+(0,76*2)+(1,38*2)+(0,4*0,5)]*1+5	m ²	28,280	
				RAZEM	28,280
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0601-01	9,5*0,2	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900