
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - ul. Spytki 1C - Remont strychu
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską	m2		
		46,40	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		280,86	m2	280,860	
				RAZEM	280,860
3	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		957,69	m2	957,690	
				RAZEM	957,690
4	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta ognioodporna np. NIDA ogień Plus gr. 15 mm. Wymagania dla sufitu REI 30	m2		
		280,86	m2	280,860	
				RAZEM	280,860
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		957,69	m2	957,690	
				RAZEM	957,690
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		957,69	m2	957,690	
				RAZEM	957,690
7	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		116	m2	116,000	
				RAZEM	116,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	ZKNR C-2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską	m2	46,400	0,000			
1*		obmiar = 46,400 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2	r-g	5,7072	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m2/m2	m2	55,6800	0,000		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	232,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0232	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	280,860	0,000			
1*		obmiar = 280,860 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	16,0090	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	100,2670	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	957,690	0,000			
1*		obmiar = 957,690 m2 -- R -- robocizna 0,102 r-g/m2	r-g	97,6844	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
3*		detergent 0,08 dm3/m2	dm3	76,6152	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta ognioodporna np. NIDA ogień Plus gr. 15 mm. Wymagania dla sufitu REI 30	m2	280,860	0,000			
		obmiar = 280,860 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,95 r-g/m2 -- M --	r-g	547,6770	0,000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe Rigips np. NIDA ogień Plus gr. 15 mm. 1,04 m2/m2	m2	292,0944	0,000		0,00	
3*		profil sufitowy 4,4 m/m2	m	1 235,7840	0,000		0,00	
4*		wieszak 2,04 szt./m2	szt.	572,9544	0,000		0,00	
5*		łącznik krzyżowy 2,65 szt./m2	szt.	744,2790	0,000		0,00	
6*		wkręty 15,3 szt./m2	szt.	4 297,1580	0,000		0,00	
7*		łączniki rozporowe kpl. 2,04 szt./m2	szt.	572,9544	0,000		0,00	
8*		masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m2	kg	123,5784	0,000		0,00	
9*		taśma spoinowa 1,73 m/m2	m	485,8878	0,000		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
11*		wyciąg 0,045 m-g/m2	m-g	12,6387	0,000			0,00
12*		środek transportowy 0,013 m-g/m2	m-g	3,6512	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	957,690	0,000			
1*		obmiar = 957,690 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	76,6152	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	210,6918	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,1915	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2873	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	957,690	0,000			
1*		obmiar = 957,690 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	113,9651	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	273,8993	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	116,000	0,000			
1*		obmiar = 116,000 m2 -- R -- robocizna 0,62 r-g/m2	r-g	71,9200	0,000	0,00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0,075 dm3/m2	dm3	8,7000	0,000		0,00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,088 dm3/m2	dm3	10,2080	0,000		0,00	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,49 ark./m2	ark.	56,8400	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,087 dm3/m2	dm3	10,0920	0,000		0,00	
6*		benzyna do lakierów 0,038 dm3/m2	dm3	4,4080	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	929,5779	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	folia polietylenowa	m2	100,2670	0,0000	100,2670	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	folia PE malarska	m2	55,6800	0,0000	55,6800	0,00	0,00
4	taśma malarska	m	232,0000	0,0000	232,0000	0,00	0,00
5	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	210,6918	0,0000	210,6918	0,00	0,00
6	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	273,8993	0,0000	273,8993	0,00	0,00
7	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	10,0920	0,0000	10,0920	0,00	0,00
8	papier ścierny w arkuszach	ark.	56,8400	0,0000	56,8400	0,00	0,00
9	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	10,2080	0,0000	10,2080	0,00	0,00
10	benzyna do lakierów	dm3	4,4080	0,0000	4,4080	0,00	0,00
11	płyty gipsowo-kartonowe Rigips np. NIDA ogień Plus gr. 15 mm.	m2	292,0944	0,0000	292,0944	0,00	0,00
12	profil sufitowy	m	1 235,7840	0,0000	1 235,7840	0,00	0,00
13	wieszak	szt.	572,9544	0,0000	572,9544	0,00	0,00
14	łącznik krzyżowy	szt.	744,2790	0,0000	744,2790	0,00	0,00
15	wkręty	szt.	4 297,1580	0,0000	4 297,1580	0,00	0,00
16	łączniki rozporowe kpl.	szt.	572,9544	0,0000	572,9544	0,00	0,00
17	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	123,5784	0,0000	123,5784	0,00	0,00
18	taśma spoinowa	m	485,8878	0,0000	485,8878	0,00	0,00
19	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	8,7000	0,0000	8,7000	0,00	0,00
20	detergent	dm3	76,6152	0,0000	76,6152	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	0,0232	0,00	0,00
2	wyciąg	m-g	12,8302	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	3,9385	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł