

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**

Budowa placu składowego w leśnictwie Wola Górzańska

L.p.	KM [m]	Odległość [m]	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar		Suma	
			W [m²]	N [m²]	W [m²]	N [m²]	W [m³]	N [m³]		W [m³]	N [m³]	W [m³]	N [m³]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0+000,00	20,00	43,60	0,00	29,85	1,70	597,00	34,00	34	563	0	563,00	0,00
2	0+020,00	20,00	16,10	3,40	13,30	3,70	266,00	74,00	74	192	0	192,00	0,00
3	0+040,00	13,20	10,50	4,00	12,45	2,35	164,34	31,02	31	133,32	0	133,32	0,00
4	0+053,20	6,80	14,40	0,70	12,40	2,15	84,32	14,62	15	69,7	0	69,70	0,00
5	0+060,00	20,00	10,40	3,60	10,80	3,75	216,00	75,00	75	141	0	141,00	0,00
6	0+080,00	20,00	11,20	3,90	11,80	3,70	236,00	74,00	74	162	0	162,00	0,00
7	0+100,00	4,22	12,40	3,50	22,80	1,75	96,22	7,39	7	88,831	0	88,83	0,00
8	0+104,22		33,20	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
RAZEM							1659,88	310,03	310,03	1349,85	0,00		