

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Budowa drogi dla pieszych przy ulicy Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N km 26+800-27+005</b>						
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1 d.1 01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.205		
2 d.1 08	KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2.000		
3 d.1 0201-09	KNR 13-12	Wywiezienie karpiny	m <sup>3</sup>	1.300		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
<b>2</b>	<b>45112730-1</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
4 d.2 05	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	94.410		
5 d.2 kalk. własna		Dostarczenie brakującego gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypów	m <sup>3</sup>	17.400		
Razem dział: Roboty ziemne						
<b>3</b>	<b>45233300-2</b>	<b>Podbudowa</b>				
6 d.3 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	459.800		
7 d.3 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	24.840		
8 d.3 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 c o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	351.360		
Razem dział: Podbudowa						
<b>4</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
9 d.4 03	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	220.000		
10 d.4 05	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	196.000		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
<b>5</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>				
11 d.5 03	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	369.000		
12 d.5 03	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2.000		
Razem dział: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej						
<b>6</b>		<b>Oznakowanie</b>				
13 d.6 06 D 07.02.01.	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg razem z konstrukcjami wsporczy- mi	szt.	1		
Razem dział: Oznakowanie						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: