

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYKONAWCY

1. W ramach zadania Wykonawca wykona następujący zakres prac budowlanych:
 - rozbiórka istniejących 2 szt. altan śmietnikowych, murów wraz z pozostałymi innymi elementami zagospodarowania terenu,
 - rozbiórka istniejącego utwardzonego podłoża w lokalizacji istniejących altan oraz na powierzchni przewidzianej pod lokalizację nowych altan śmietnikowych (istniejąca nawierzchnia z betonu oraz kostki brukowej)
 - przygotowanie terenu pod lokalizację nowych altan śmietnikowych,
 - wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej pod nową lokalizację altan
 - Wykonanie obrzegowania powierzchni utwardzonej w postaci krawężników, obrzeży i palisad.
2. Zamawiający informuje, że materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materiały poza plac budowy, dokona ich utylizacji lub zagospodaruje we własnym zakresie.
3. Wykonawca wykona przedmiot zadania z materiałów fabrycznie nowych, po akceptacji materiałów przez Zamawiającego.
4. Do obliczenia wartości oferty należy przyjąć podstawę kalkulacji, rodzaj i ilości robót według załączonego przedmiaru robót. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ostateczna ilość robót może się nieznacznie różnić od ilości podanych w załączonym przedmiarze, lecz nie więcej niż 5%.
5. Zamawiający, ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia, przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, zaleca wykonanie wizji w terenie w celu właściwego oszacowania zakresu niezbędnych prac.
6. **Zakres zadania przewiduje:**
 - I. **Wykonanie utwardzenia terenu na dz. nr ewid. 443/180 obręb geod. 0005 Zagrody w msc. Nowiny, pod wiatę śmietnikową nr 1.**
 - 1) Rozbiórka dachu istniejącej altany o konstrukcji stalowej krokwiowo-jętkowej wraz z rozbiórką pokrycia z blachy trapezowej, furtki metalowej oraz ścianek kolankowych o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z siatki
 - 2) Rozbiórka ścian altany oraz muru z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-piaskowej wraz z rozbiórką i usunięciem obróbki blacharskiej
 - 3) Rozbiórka elementów betonowych - skucie i usunięcie nawierzchni betonowej wewnątrz istniejącej altany śmietnikowej
 - 4) Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką istniejącej podbudowy
 - 5) Rozebranie istniejących obrzeży 6x20 cm
 - 6) Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15x30 cm
 - 7) Usunięcie 2 szt. podstaw pod ławkę parkową
 - 8) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek
 - 9) Wykonanie warstwy stabilizacji z mieszanki związanej cementem CBGM C1,5/2,0 z dowozu, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
 - 10) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 f9 SE min. 35 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- 11) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- 13) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (3 mb krawężników zaniżonych oraz 2 mb krawężniki skośne systemowe)
- 14) Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża z oporem
- 15) Wykonanie stóp fundamentowych z betonu C16/20 w miejscach przewidzianych pod montaż słupów altany śmietnikowej (wymiar 25x25x50 cm). Lokalizacja stóp zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym altany śmietnikowej nr 1.

II. Wykonanie utwardzenia terenu na dz. nr ewid. 443/192 obręb geod. 0005 Zagrody w msc. Nowiny, pod wiatę śmietnikową nr 2.

- 1) Rozbiórka dachu istniejącej altany o konstrukcji stalowej krokwiowo-jętkowej wraz z rozbiórką pokrycia z blachy trapezowej, furtki metalowej oraz ścianek kolankowych o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z siatki
 - 2) Rozbiórka szczytu fasady altany z desek drewnianych
 - 3) Rozbiórka ścian altany oraz muru z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-piaskowej wraz z rozbiórką i usunięciem obróbki blacharskiej
 - 4) Rozbiórka elementów betonowych - skucie i usunięcie nawierzchni betonowej wewnątrz istniejącej altany śmietnikowej oraz poza altaną
 - 5) Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką istniejącej podbudowy
 - 6) Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15x30 cm
 - 7) Rozebranie obrzeży 6x20 cm
 - 8) Wykonanie nasypu z piasku 0/2 pod projektowane rzędne terenu (pod podbudowę), w celu wyprofilowania do poziomu zero
 - 9) Wykonanie warstwy stabilizacji z mieszanki związanej cementem CBGM C1,5/2,0 z dowozu, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
 - 10) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 f9 SE min. 35 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
 - 11) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
 - 12) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
 - 13) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
 - 14) Wykonanie palisady o wymiarach 18x18x100 cm (min. 25 cm zakotwienia w ławie betonowej z oporem), wykonanie schodkowania z palisad, zgodnie ze spadkiem terenu
 - 15) Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki i palisady z oporem
 - 16) Wykonanie ławy fundamentowej betonowej w deskowaniu - transport betonu pompą (beton zwykły C16/20) pod montaż słupów altany śmietnikowej nr 2.
7. Załączniki graficzne nr 1 i 2 przedstawiają mapę orientacyjną oraz fotografię stanu istniejącego dt. miejsca pod altanę nr 1. Załącznik graficzny nr 5 przedstawia mapę sytuacyjną z zaznaczoną projektowaną powierzchnią utwardzenia pod altanę nr 1.
 8. Załączniki graficzne nr 3 i 4 przedstawiają mapę orientacyjną oraz fotografię stanu istniejącego dt. miejsca pod altanę nr 2. Załącznik graficzny nr 6 przedstawia mapę sytuacyjną z zaznaczoną projektowaną powierzchnią utwardzenia pod altanę nr 2.

Mapa orientacyjna – lokalizacja utwardzenia terenu na dz. nr ewid. 443/180 obręb geod. 0005 Zagrody w msc. Nowiny, pod wiatę śmietnikową nr 1.



Zał. graf nr 2

Fotografia – stan istniejący terenu na dz. nr ewid. 443/180 obręb geod. 0005 Zagrody w msc. Nowiny, pod wiatę śmietnikową nr 1



Mapa orientacyjna – lokalizacja utwardzenia terenu na dz. nr ewid. 443/192 obręb geod. 0005 Zagrody w msc. Nowiny, pod wiatę śmietnikową nr 2.



