


Przekrój A-A



1	2
1,5cm gres	tynk silikatowy
7,0cm szlichta betonowa	12,0cm styropian CS(10)
folia PE	42,0cm mur trójwarstwowy
5,0cm styropian EPS100	2,0cm tynk cem.-wap.
15,0cm chudy beton	1,0cm glazura
30,0cm zagęszczony piasek	
grunt rodzimy	

3
0,01cm 2x papa nawierzchniowa
0,005cm papa podkładowa
5,0cm wełna mineralna
20,0cm wełna mineralna
5,0cm beton zbrojony
24,0cm strop kanałowy
2,0cm tynk cem.-wap.

Obiekt	Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowe Szepietowo Podlesne				
Adres	Działka nr 42/1, 42/5, 79/1, 81/1, 81/3, cz. dz. nr 42/4 i 79/3 Obręb: 201309_5.0181 Nowe Szepietowo Podlesne; gm. Szepietowo				
Inwestor	Gmina Szepietowo ul. Szkolna 6; 18-210 Szepietowo				
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A-A			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	1:50	3
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/27/72; BI/49/79	04.08.2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Dudziński	Architektoniczna	BI/10/02	04.08.2021	