
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

31527200-8	Oświetlenie zewnętrzne
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kodrąb
w ramach zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Kodrąb z Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”

ADRES INWESTYCJI: teren Gminy Kodrąb

NAZWA INWESTORA: Gmina Kodrąb

ADRES INWESTORA: 97-512 Kodrąb ul. Niepodległości 7

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ELEKTRYCZNA mgr inż. Jarosław Zarębski

DATA OPRACOWANIA: marzec 2024

Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED					
1		Latarnie oświetlenia ulicznego			
1 d.1	KNNR-W 9 1005-01	Wymiana opraw o mocy max. 39W (DROGI GMINNE) oświetlenia ulicznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		457	kpl.	457,000	
				RAZEM	457,000
2 d.1	KNNR-W 9 1005-01	Wymiana opraw o mocy max. 55W (DROGI POWIATOWE) oświetlenia ulicznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		306	kpl.	306,000	
				RAZEM	306,000
3 d.1	KNNR-W 9 1005-01	Wymiana opraw o mocy max. 68W (DROGA KARJOWA NR 42) oświetlenia ulicznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		161	kpl.	161,000	
				RAZEM	161,000
4 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		892	szt	892,000	
				RAZEM	892,000
5 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych 1,5m na słupie	szt.		
		431	szt.	431,000	
				RAZEM	431,000
6 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych 1,0m na słupie	szt.		
		428	szt.	428,000	
				RAZEM	428,000
7 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych 0,5m na słupie	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000