

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana pokrycia dachowego			
1.1 KNR 403/1138/2 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na drewnie lub płytach panwiowych	65,00		szt
1.2 KNR 403/1140/7 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, lina	350,00		m
1.3 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	2 500,00		m2
1.4 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	2 500,00	3	m2
1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	60,00		m2
1.6 KNKRB 2/503/2 (2) Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm (obróbki kominów, okapy, pasy podrynnowe)	60,00		m2
1.7 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża	2 500,00		m2
1.8 KNNRS 2/503/3 Rynny dachowe z PCV	160,00		m
1.9 KNNR 2/506/3 (4) Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe	90,00		m
1.10 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe	2 500,00		m2
1.11 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych drut aluminiowy, dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie	350,00		m
1.12 Kalkulacja indywidualna Utylizacja odpadów (papa)	1,00		kpl
1.13 Kalkulacja indywidualna Koszt pracy podnośnika	1,00		kpl

mgr Tomasz Ważny
Kierownik Działu Usług Technicznych

p.o. Z-ca Dyrektora
Ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr Magdalena Kozak