

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	MUUM/12920/2023	BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO			
1.1		DACH			
1.1.1	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1,14+0,75	m2 m2	1,890	1,890
1.1.2	NNRNKB 2- 02U 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 1,14+0,75	m2 m2	1,890	1,890
1.1.3	KNR-W 4-01 0509-0300	Rozbiórka pozostałości pokrycia z dachówek 12,48	m2 m2	12,480	12,480
1.1.4	KNR 2-02 0504-0200	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową - odzysk 10%. 12,48	m2 m2	12,480	12,480
1.1.5	KNR 4-01 0501-0600	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych układanych na zaprawie z wapnem suchogaszonym 3,5	m m	3,500	3,500
1.1.6	KNR 4-04 0403-0300	Rozebranie pozostałości ołacenie dachu 12,48	m2 m2	12,480	12,480
1.1.7	KNR 2-02 0410-0400	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 12,48	m2 m2	12,480	12,480
1.1.8	KNR 4-01 0514-0400	Uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej na dachach. 12,48	m2 m2	12,480	12,480
1.1.9	KNR 4-04 0403-0200	Rozebranie pozostałości deskowanie dachu 12,48	m2 m2	12,480	12,480
1.1.10	KNR 2-02 0410-0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 12,48	m2 m2	12,480	12,480
1.1.11	KNR 4-01 0412-0200	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze 3,5*5+2,3+1,2*2	m m	22,200	22,200
1.1.12	KNR 4-01 0412-0300	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie narożne lub koszowe 3,8	m m	3,800	3,800
1.1.13	KNR 4-01 0412-0400	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murlaty i podwaliny 4,0+2,8	m m	6,800	6,800
1.1.14	KNR 4-01 0201-0500	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów 0,25*1,2*2+0,18*1,2*2	m2 m2	1,032	1,032
1.1.15	KNR 4-01 0202-0301	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm 5,0	kg kg	5,000	5,000
1.1.16	KNR 4-01 0203-0700	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego belek, podciągów i wieńcy 0,18*0,25*1,2	m3 m3	0,054	0,054
1.1.17	KNR-O 9-12 0301-0700	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 39 układanymi w połaci dachu krokwiowego 24,91	m2 m2	24,910	24,910
1.2		POMIESZCZENIE NR 401			
1.2.1	KNR 4-01 0428-0200	Rozebranie podłóg białych na półwypust - analogia panele 21,66	m2 m2	21,660	21,660
1.2.2	KNR 2 1205- 0900	Posadzka z paneli podłogowych	m2		21,660

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		21,66	m2	21,660	
1.2.3	KNNR 2 1103-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.2.4	KNR-W 4-01 0438-0300	Rozebranie płyt g/k - analogia	m2		45,460
		45,46	m2	45,460	
1.2.5	KNR 2-02 2006-0401	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach	m2		21,660
		21,66	m2	21,660	
1.2.6	KNR 2-02 2006-0301	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach.	m2		34,890
		56,55-21,66	m2	34,890	
1.2.7	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		56,550
		56,55	m2	56,550	
1.2.8	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie	m2		56,550
		56,55	m2	56,550	
1.2.9	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała	m2		56,550
		56,55	m2	56,550	
1.3		PO MIESZCZENIE NR 402			
1.3.1	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		1,000
		1,0	m2	1,000	
1.3.2	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		1,000
		1,0	m2	1,000	
1.3.3	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		1,000
		1,0	m2	1,000	
1.3.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie	m2		121,200
		121,2	m2	121,200	
1.3.5	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała	m2		121,200
		121,2	m2	121,200	
1.3.6	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		3,880
		3,88	m2	3,880	
1.3.7	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		3,400
		3,4	m2	3,400	
1.4		KORYTARZ PRZY SALI LEKCYJNEJ - IV PIĘTRO			
1.4.1	KNR 4-01 1202-0800	Zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki - analogia Krotność = 3	m2		20,500
		10,41+10,09	m2	20,500	
1.4.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie	m2		10,410
		10,41	m2	10,410	
1.4.3	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała	m2		10,410
		10,41	m2	10,410	
1.5		WC KORYTARZ - IV PIĘTRO			
1.5.1	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		0,800
		0,8	m2	0,800	
1.5.2	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		0,800
		0,8	m2	0,800	

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.5.3	KNNR 2 0802-0600	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 0,8	m2 m2	0,800	0,800
1.5.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie 2,03	m2 m2	2,030	2,030
1.5.5	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów-biała 2,03	m2 m2	2,030	2,030
1.5.6	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 1,6	m2 m2	1,600	1,600
1.6		KORYTARZ 1 - III PIĘTRO			
1.6.1	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 2,7	m2 m2	2,700	2,700
1.6.2	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków) 2,7	m2 m2	2,700	2,700
1.6.3	KNNR 2 0802-0600	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 2,7	m2 m2	2,700	2,700
1.6.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie 80,46	m2 m2	80,460	80,460
1.6.5	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów-biała 80,46	m2 m2	80,460	80,460
1.6.6	KNR 4-01 1202-0800	Zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki - analogia Krotność = 3 48,0	m2 m2	48,000	48,000
1.6.7	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 1,52	m2 m2	1,520	1,520
1.6.8	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 9,8	m2 m2	9,800	9,800
1.7		KORYTARZ 2 - III PIĘTRO			
1.7.1	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 1,2	m2 m2	1,200	1,200
1.7.2	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków) 1,2	m2 m2	1,200	1,200
1.7.3	KNNR 2 0802-0600	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 1,2	m2 m2	1,200	1,200
1.7.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie 46,19	m2 m2	46,190	46,190
1.7.5	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów-biała 46,19	m2 m2	46,190	46,190
1.7.6	KNR 4-01 1202-0800	Zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki - analogia Krotność = 3 26,7	m2 m2	26,700	26,700
1.7.7	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 4,56	m2 m2	4,560	4,560
1.7.8	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		9,000

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		9,0	m2	9,000	
1.8		POKÓJ NR 301 ARCHIWUM - III PIĘTRO			
1.8.1	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		3,000
		3,0	m2	3,000	
1.8.2	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		3,000
		3,0	m2	3,000	
1.8.3	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		3,000
		3,0	m2	3,000	
1.8.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie	m2		21,330
		21,33	m2	21,330	
1.8.5	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów-biała	m2		6,540
		21,33-14,79	m2	6,540	
1.8.6	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów-kolor	m2		14,790
		14,79	m2	14,790	
1.8.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg, ścian, stolarki i wyposażenia folią	m2		24,000
		24,0	m2	24,000	
1.9		POKÓJ NR 302 SERWEROWNIA - III PIĘTRO			
1.9.1	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		3,000
		3,0	m2	3,000	
1.9.2	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		3,000
		3,0	m2	3,000	
1.9.3	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		3,000
		3,0	m2	3,000	
1.9.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie	m2		46,680
		46,68	m2	46,680	
1.9.5	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów-biała	m2		46,680
		46,68	m2	46,680	
1.9.6	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		1,440
		1,44	m2	1,440	
1.9.7	KNR 4-01 0428-0200	Rozebranie podłóg białych na półpust - analogia panele	m2		9,050
		9,05	m2	9,050	
1.9.8	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych	m2		9,050
		9,05	m2	9,050	
1.10		POKÓJ NR 303 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA - III PIĘTRO			
1.10.1	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2		0,800
		0,8	m2	0,800	
1.10.2	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		0,800
		0,8	m2	0,800	
1.10.3	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		0,800
		0,8	m2	0,800	
1.10.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie	m2		41,360
		41,36	m2	41,360	

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.10.5	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała 41,36	m2 m2	41,360	41,360
1.10.6	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 1,87	m2 m2	1,870	1,870
1.11		KLATKA SCHODOWA - PIĘTRO IV			
1.11.1	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 1,0	m2 m2	1,000	1,000
1.11.2	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) 1,0	m2 m2	1,000	1,000
1.11.3	KNNR 2 0802-0600	Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 1,0	m2 m2	1,000	1,000
1.11.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie 41,59	m2 m2	41,590	41,590
1.11.5	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała 41,59	m2 m2	41,590	41,590
1.11.6	KNR 4-01 1202-0800	Zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki - analogia Krotność = 3 41,59+24,19	m2 m2	65,780	65,780
1.12		KLATKA SCHODOWA - PIĘTRO III			
1.12.1	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie 45,02	m2 m2	45,020	45,020
1.12.2	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała 45,02	m2 m2	45,020	45,020
1.12.3	KNR 4-01 1202-0800	Zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki - analogia Krotność = 3 45,02+28,12	m2 m2	73,140	73,140
1.13		KLATKA SCHODOWA - PIĘTRO II			
1.13.1	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie 45,02	m2 m2	45,020	45,020
1.13.2	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała 45,02	m2 m2	45,020	45,020
1.13.3	KNR 4-01 1202-0800	Zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki - analogia Krotność = 3 45,02+28,12	m2 m2	73,140	73,140
1.14		KLATKA SCHODOWA - PIĘTRO I			
1.14.1	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie 61,28	m2 m2	61,280	61,280
1.14.2	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała 61,28	m2 m2	61,280	61,280
1.14.3	KNR 4-01 1202-0800	Zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki - analogia Krotność = 3 61,28+28,35	m2 m2	89,630	89,630
1.15		KLATKA SCHODOWA - PARTER			
1.15.1	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni tynków - gruntowanie 48,38	m2 m2	48,380	48,380
1.15.2	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów-biała	m2		48,380

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		48,38	m2	48,380	
1.15.3	KNR 4-01 1202-0800	Zmycie po osmaleniu sufitów, ścian, posadzek, stolarki - analogia Krotność = 3 48,38+19,99	m2 m2		68,370
1.15.4	KSNR 3 0702- 0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1	szt. szt.		1,000
1.16		OZONOWANIE			
1.16.1	KNR-O 9-21 0301- 0501 BC_202302	Ozonowanie pomieszczeń. Kubatura pomieszczenia ponad 200 m3, generator ozonu o wydajności od 6 do 12 g/h 1	lokal lokal		1,000