

1. Przedmiotem zamówienia jest:

### **Remont pomieszczenia łaźni oraz umywalni w pawilonie D w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku**

W skład zamówienia wchodzi zakup materiałów i wyposażenia oraz montaż i prace remontowe w których skład wchodzi m.in.:

- 1). Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłogi
- 2). Położenie nowej terakoty oraz nowej glazury ściennej
  - położenie terakoty na powierzchni podłogi – około 19 m<sup>2</sup>
  - położenie glazury na powierzchni ścian – około 70 m<sup>2</sup>
- 3). Zainstalowanie nowej armatury łazienkowej:
  - 5 szt. umywalek ścienna ceramiczna szer. ok. 50 cm x gł. ok. 42 cm z otworem na armaturę
  - 5 szt. baterii stojących umywalkowych czasowych z systemem antyblokadowym
  - 6 szt. głowic prysznicowych natryskowych czasowych
  - 6 szt. odpływów liniowych dwustronnych (odwodnienie)
  - 5 szt. lustek nietłukących tzw. bezpiecznych o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 4). Montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej:
  - 2 szt. drzwi z PCV wraz z ościeżnicą z PCV oraz z klamką, szerokość 100 cm
  - 1 szt. drzwi z PCV wraz z ościeżnicą z PCV oraz z klamką, szerokość 60 cm
- 5). Odnowienie powierzchni sufitów (gładź oraz malowanie farbą ze zwiększoną odpornością na wilgoć) – około 25 m<sup>2</sup> ( podwójne malowanie)
- 6). Montaż w ścianie zewnętrznej budynku wentylatora przemysłowego wyciągowego 250mm wyd. 1450m<sup>3</sup>
- 7). Montaż 3 szt. gniazd podwójnych z klapką dymną natynkowych bryzgoszczelnych ip44 z uziemieniem, kolor biały;
- 8). Montaż 3 szt. włączników światła, podwójnych, hermetycznych, IP44, kolor biały;
- 9). Montaż 4 szt. przegród kabinowych (13 mm płyta HPL)
  - przegrody prysznicowe wykonane z profili aluminiowych malowanych proszkowo lub anodowanych
  - Panele z 13 mm grubości płyt z wodoodpornego litego laminatu phenoplast Trespa
  - Wysokość standardowa: 2000 mm włączając 150 mm prześwit nad podłogą

- 10).Montaż 3 szt. kaloryferów łazienkowych płaskich (poziomych) o wymiarach ok. 50 cm x 60 cm
- 11).Montaż 4 szt. Lamp LED liniowych hermetycznych, 18W, 2160lm, 60cm, 6500K Biała-Zimna, IP65
- 12).W skład zamówienia wchodzi również demontaż - rozbiórka starych urządzeń i powierzchni oraz wykonanie niezbędnych robót związanych m. in. usprawnieniem działania wentylacji znajdującej się w pomieszczeniu