

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROD KORMORAN - zagospodarowanie terenu pod pojemniki na odpady komunalne i budowa kompostowni- ków na odpady zielone "żyźniak"</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko- nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-23 d.1 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-23 d.1 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
7		Budowa kompostownika na odpady zielone o wym. 6m x 4m x 1m 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Budowa kompostownika na odpady zielone o wym. 4m x 3m x 1m 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000