

## ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO

### ZNAKI PIONOWE:

Znaki projektowane	Szt.	Tablice[szt.]	Słupki[szt.]
B-20/B-44	1	1	1
B-43	3	3	3
D-6	72	72	72
A-7/T-6c	2	4	2
D-1/T-6a	2	4	2
C-13/16	7	7	7
A-7	8	8	8
D-1	10	10	10
A-30/T-O	3	6	3
D-2/B-44	1	2	1
T-29	2	2	2
D-18/T-30b	2	4	2
D-6/D-4a	1	2	1
C-13a/16a	1	1	1
B-44	1	1	1
D-2/A-7	1	2	1
D-6b	6	6	6
<b>Łącznie</b>	<b>121</b>	<b>133</b>	<b>121</b>

### ZNAKI POZIOME:

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Przejścia dla pieszych	204	408
Przejazd dla rowerów	20	10
Linie zatrzymań	91	35
<b>Łącznie znaki poziome</b>		<b>453</b>

Znaki projektowane

Przejścia dla pieszych

P-10 204.00mb 0.50m2/mb\*s 408.00m2

Przejazdy dla rowerów

P-11 20.00mb 0.50m2/mb 10.00m2

Linie zatrzymań

P-14 91.00mb 0.38m2/mb 34.58m2