
Modernizacja salonu wystaw oraz sali muzyczno-tanecznej MCK im. Mariana Szafrńskiego

Branża: Roboty budowlane, instalacyjne

Rodzaj: Przedmiar robót

BUDOWA:

Miejskie Centrum Kultury
Salon wystaw, sala muzyczno - taneczna
Roboty budowlane, instalacyjne
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

INWESTOR:

Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrńskiego
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		Sala wystaw.		
1.1	KNR 0401-9-06	Rozbiórki sufitów podwieszanych.	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
1.2	KNR 0401-1-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej.	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
1.3	KNR 0401 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	98,000	1 m2
		Obmiar: 98,0000 = 98,000 Razem = 98,000		
1.4	KNR 0401 0354-08	Wykucie z muru witryn aluminiowych.	9,000	1 m2
		Obmiar: 9,0000 = 9,000 Razem = 9,000		
1.5	KNR 0401 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	3,600	1 m3
		Obmiar: 3,6000 = 3,600 Razem = 3,600		
1.6	KNR 0401 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II	18,000	1 m2
		Obmiar: 18,0000 = 18,000 Razem = 18,000		
1.7	KNNR 0008 0422-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	5,000	1 szt
		Obmiar: 5,0000 = 5,000 Razem = 5,000		
1.8	KNNR 0004 0418-07	Grzejniki stalowe płytowe - dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	5,000	1 szt
		Obmiar: 5,0000 = 5,000 Razem = 5,000		
1.9	KNR 0401 0354-12	Wykucie z muru podokieników betonowych	6,500	1 m2
		Obmiar: 6,5000 = 6,500 Razem = 6,500		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1.10	KNR 0202 2103-02	Podokienniki z konglomeratu	6,500	1 m2
		Obmiar: 6,5000 = 6,500 Razem = 6,500		
1.11	KNR 0023 2611-02	Jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym.	98,000	1 m2
		Obmiar: 98,0000 = 98,000 Razem = 98,000		
1.12	KNR 0202 0814-01	Tynki pocienione przecierane gr.3-4mm,na betonie,wykonywane ręcznie na ścianach - transport ręczny	98,000	1 m2
		Obmiar: 98,0000 = 98,000 Razem = 98,000		
1.13	KNR 0202 0815-02	Gładzie gipsowe, 2-warstwowe	98,000	1 m2
		Obmiar: 98,0000 = 98,000 Razem = 98,000		
1.14	KNR 0202 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe. pojedyncze na stropach. na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych 40 cm	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
1.15	KNR 0202 2004-05	Obudowa elementów ozdobnych z płyt G/K	18,000	1 m2
		Obmiar: 18,0000 = 18,000 Razem = 18,000		
1.16	KNR 0202 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	167,000	1 m2
		Obmiar: 167,0000 = 167,000 Razem = 167,000		
1.17	KNR 0002 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
1.18	KNR 0012 1118-05	Posadzki z płytek układanych na klej	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
1.19	KNR 0012 1119-01	Cokoliki, z płytek układanych na klej	32,000	1 m2

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
		Obmiar: 32,0000 = 32,000 Razem = 32,000		
1.20	KNNR 0005 0204-01	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem dostosowanym do wystaw obrazów.	1,000	1 kpl
		Obmiar: 1,0000 = 1,000 Razem = 1,000		
1.21	KSNR 0005 0503-01	Montaż systemu wieszania obrazów.	1,000	1 kpl
		Obmiar: 1,0000 = 1,000 Razem = 1,000		
1.22	KNR 0404 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem dostawczym na odl. 1 km	2,800	1 m3
		Obmiar: 2,8000 = 2,800 Razem = 2,800		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2		Sala zajęć muzyczno-tanecznych.		
2.1	KNR 0401 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
2.2	KNR 0401 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	149,000	1 m2
		Obmiar: 149,0000 = 149,000 Razem = 149,000		
2.3	KNR 0401 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	0,850	1 m3
		Obmiar: 0,8500 = 0,850 Razem = 0,850		
2.4	KNR 0401 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II	3,000	1 m2
		Obmiar: 3,0000 = 3,000 Razem = 3,000		
2.5	KNNR 0008 0422-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	5,000	1 szt
		Obmiar: 5,0000 = 5,000 Razem = 5,000		
2.6	KNNR 0004 0418-07	Grzejniki stalowe płytowe - dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	5,000	1 szt
		Obmiar: 5,0000 = 5,000 Razem = 5,000		
2.7	KNR 0401 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	6,500	1 m2
		Obmiar: 6,5000 = 6,500 Razem = 6,500		
2.8	KNR 0202 2103-02	Podokienniki z konglomeratu	6,500	1 m2
		Obmiar: 6,5000 = 6,500 Razem = 6,500		
2.9	KNR 0023 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją preparatem gruntującym	149,000	1 m2
		Obmiar: 149,0000 = 149,000 Razem = 149,000		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2.10	KNR 0202 0815-02	Gładzie gipsowe, 2-warstwowe	149,000	1 m2
		Obmiar: 149,0000 = 149,000 Razem = 149,000		
2.11	KNR 0202 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	149,000	1 m2
		Obmiar: 149,0000 = 149,000 Razem = 149,000		
2.12	KNR 0202 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
2.13	KNR 0202 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
2.14	KNR 0202 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
2.15	KNR 0202 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 4cm	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
2.16	KNR 0202 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
2.17	KNR 0012 1118-05	Posadzki z płytek układanych na klej - wymiary płytek 40 x 40 cm układanych na klej metodą zwykłą	69,000	1 m2
		Obmiar: 69,0000 = 69,000 Razem = 69,000		
2.18	KNR 0012 1119-01	Cokoliki, z płytek układanych na klej	32,000	1 m2
		Obmiar: 32,0000 = 32,000 Razem = 32,000		
2.19	KNNR 0005 0205-01	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.	1,000	1 kpl

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
		Obmiar: 1,0000 = 1,000 Razem = 1,000		
2.20	KNR 040-2-02	Odbudowanie sceny.	1,000	1 kpl
		Obmiar: 1,0000 = 1,000 Razem = 1,000		
2.21	KNR 0404 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem dostawczym na odl. 1 km	2,800	1 m3
		Obmiar: 2,8000 = 2,800 Razem = 2,800		