



Trzpień T-1

skala 1:20



Trzpień T-2

skala 1:20

Nr	#	φ	Długość [cm]	Ilość [szt]	Ilość elem.	Ilość razem	A-III	A-III n
							6	12
Tizpen T-1								
1	12		416	8	2	16		66,56
2		6	82	20	2	40	32,8	
3	12		125	8	2	16		20
Dł ogólna wg średnic [mb]							32,8	86,56
Ciężar [kg/mb]							0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]							7,3	76,9
Masa prętów wg rodzajów stali [kg]							7,3	76,9
Masa całkowita zbrojenia [kg]								84,1

Nr	#	φ	Długość [cm]	Ilość [szt]	Ilość elem.	Ilość razem	A-III	A-IIIIn
Tłziepień T-2								
1	12		446	4	3	12		53,52
2		6	82	21	3	63	51,66	
3	12		125	4	3	12		15
Dł. ogólna wg. średnic [mb]							51,66	68,52
Ciężar [kg/mb]							0,222	0,888
Masa prętów wg. średnic [kg]							11,5	60,8
Masa prętów wg. rodzajów stali [kg]							11,5	60,8
Masa całkowita zbrojenia [kg]								72,3

UWAGA:

1. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z ciutego betonu gr. 10cm klasy C12/15
2. Wszelkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z warunków technologi dostawcy skontaktować się z projektantem.
3. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową i architekturą.

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojenkowa: A-IIIIN (RB500W)
A-III (RB400)
Otulina: 2,5cm - słupy, belki, więźce żelbetowe
Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
gr. 24cm, odn. min. 15MPa

PRACOWNIA KAD	
Dorota Adamczyk ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386	
Temat: Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku	
Adres: dz. nr 43/17 i 63/2, obręb Brąchnówko; j.ew. 041502_2 Chełmża-gmina	
Projektant: mgr. inż. Dorota Adamczyk <i>Specjalność: konstrukcyjno - budowlana</i>	Nr Uprawnień: KIP/0050/PWBrb/16
Treść rys.: Trzpień T-1, T-2	Podpis: Data: 09.2021r
	Skala: 1:25 Nr rys.: K12