Nadproże N-1
skala 1:25



A-A
skala 1:25



②ø6 l=114cm; szt. 14



Nr	#	ϕ	Długość [cm]	Ilość [szt]	Ilość elem.	Ilość razem	A-III 6	A-IIIN 12
Nadproże N-1								
1	12		252	6	1	6		15,12
2		6	114	14	1	14	15,96	
Dł.ogólna wg.średnic [mb]							15,96	15,12
Ciężar [kg/mb]							0,222	*0,888*
Masa prętów wg.średnic [kg]							3,5	13,4
Masa prętów wg.rodzajów stali [kg]							3,5	13,4
Masa całkowita zbrojenia [kg]							**17,0**	

Nadproże N-2
skala 1:25



A-A
skala 1:25



②ø6 l=94cm; szt. 23



Nr	#	ϕ	Długość [cm]	Ilość [szt]	Ilość elem.	Ilość razem	A-III 6	A-IIIN 12
Nadproże N-2								
1	12		356	6	1	6		21,36
2		6	94	23	1	23	21,62	
Dł.ogólna wg.średnic [mb]							21,62	21,36
Ciężar [kg/mb]							0,222	*0,888*
Masa prętów wg.średnic [kg]							4,8	19,0
Masa prętów wg.rodzajów stali [kg]							4,8	19,0
Masa całkowita zbrojenia [kg]							**23,8**	

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)
A-III (RB400)
Otulina: 2,5cm - słupy, belki,wieńce żelbetowe

Ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 24cm, odm. min. 15MPa

UWAGA:

1. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z chudego betonu gr. 10cm klasy C12/15
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo przed rozpoczeciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wymogów technologii dostawcy skontaktować się z projektantem.
3. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową i architekturą.

PRACOWNIA KAD
Dorota Adamczyk
ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń
tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat:
Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku

Adres:
dz. nr 43/17 i 63/2, obręb Brąchnówko;
j.ew. 041502_2 Chełmża-gmina

Projektant:	*Nr Uprawnień:*	*Podpis:*	*Data:*
mgr. inż. Dorota Adamczyk *Specjalność: konstrukcyjno - budowlana*	KUP/0050/PWBKb/16		09.2021r
Treść rys.: Nadproże N-1, N-2		*Skala:* 1:25	*Nr rys.:* K13