

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI
ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
INWESTOR : URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 41
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWARA
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie starej nawierzchni boiska 1120	m ² m ²	 1120.000	
				RAZEM	1120.000
2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - analogia starej nawierzchni boiska z utylizacją 44.8	m ³ m ³	 44.800	
				RAZEM	44.800
3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - analogia materiału j.w. na odl. do 30km - krotność 29 44.8	m ³ m ³	 44.800	
				RAZEM	44.800
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - analogia pod warstwę wyrownawczą z mialu kamiennego 1120	m ² m ²	 1120.000	
				RAZEM	1120.000
5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - analogia miałem kamiennym gr. 4cm - krotność 4 na pow. 20% tj. 224,0m ² 224	m ² m ²	 224.000	
				RAZEM	224.000
6	Wycena indywidualna	Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wys. 22mm w kolorze zielonym z zasypką piaskiem kwarcowym i wklejeniem linii boisk 1120	m ² m ²	 1120.000	
				RAZEM	1120.000
7	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - analogia pod słupki ogrodzeniowe 20	dół. dół.	 20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - analogia słupków ogrodzeniowych 5.0	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 6 0702-01	Słupki ogrodzeniowe z profili zamkniętych malowane w kolorze zielonym dł. 5,0m nad gruntem 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
10	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż tulei pod słupki do gier 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-25 0307-01	Naciągnięcie siatki ogrodzeniowej z duty 3,8mm z osłoną pcv w kolorze zielonym kolor RAL 6005 wys. 3,0m oraz piłkochwyt wys. 2,0m wsp do R 0,6 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
12	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie panelowe systemowe w kolorze RAL 6005 wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - 5,3+3,0+2,7=11,0mb 11.0	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m - analogia do naciągnięcia piłkochwyty 6	kol. kol.	 6.000	
				RAZEM	6.000
14	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtek 100x200cm z zamkami na klucz 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej szer. 3,0m z zamkami na klucz 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	Wycena indywidualna	demontaż starych bramek ,dostawa i montaż nowych bramek do gry 3,0x2,0m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż piłkochwyty wys. 2,0m 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
18	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż lawek 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z informacją o dofinansowaniu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000