

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Oznakowanie poziome na drogach powiatowych w 2023r.
ADRES INWESTYCJI : Powiat Zawierciański
INWESTOR : Powiat Zawierciański - Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Rachtan (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2023r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.08.2023r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH			
1	KNR 2-31	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m ²		
d.1	0706-03-Analogia	8161,84	m ²	8 161,840	
				RAZEM	8 161,840
2	KNR 2-31	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie ciekowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symbole, napisy, linie przystankowe, stanowiska i pasy postojów, powierzchnie wyłączone z ruchu, malowanie mechaniczne	m ²		
d.1	0706-06-Analogia	3125,37	m ²	3 125,370	
				RAZEM	3 125,370
3	Wycena własna	Wykonanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych obejmujące malowanie powierzchni stanowiska w kolorze niebieskim	szt		
d.1		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe w tym pasy akustyczne	m ²		
d.1	0706-02-Analogia	100,00	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
5	Wycena własna	Frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego	m ²		
d.1		50,00	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 2-31	Odnowienie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego (strukturalne grubowarstwowe w kolorze biało-czerwonym)	m ²		
d.1	0706-05-Analogia	168,00	m ²	168,000	
				RAZEM	168,000
7	Wycena własna	Wykonanie piktogramu tzw. naklejanych znaków.	kpl		
d.1		Znak ostrzegawczy - 1kpl			
		Znak stop - 1kpl			
		2,0	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000