

Przewód tłoczny od przepompowni Nagórki Jabłoń (do przebudowy) w kierunku do odbiornika tj. oczyszczalni ścieków.

DN 110 L=1330m

Rzędna wylotu przewodu tłoczego przepompowni - 121,79 m n.p.t.

Rzędna wlotu do odbiornika studnia rozprężna oczyszczalnia — 127,27 m. n.p.t.

Aktualnie podłączonych do kanalizacji 274 mieszkańców. Przepływ ścieków wynosi ok. 45 m³/d. W zakresie istniejącej kanalizacji planuje się do podłączenia dodatkowo ok. 110 mieszkańców.

Projektowana kanalizacja (w oddzielnym opracowaniu) na terenie osiedla objętego MPZP zaprojektowano 174 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej, głównie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Parametry projektowanych na terenie MPZP tłoczni P1 i P2 w załączeniu.