


Szklana ściana. Konstrukcję ściany stanowi profil aluminiowy wypełniony skrzydłem szkła. Klasa szkła P7B (stosowane na przykład w bankach, kantorach, zakładach jubilerskich). Szyba ochrona – warstwowa, jej grubość wynosi 23,04mm i jej stosowanie eliminuje wykorzystanie kraty czy rolety okiennej. (np. PRESS GLASS)



Zestawienie powierzchni		
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Część biurowa		
0/01	Pomieszczenie biurowe	21.12 m2
0/02	Stanowisko kasowe	4.60 m2
0/03	Pomieszczenie informacji	8.10 m2
0/04	Pomieszczenie biurowe	11.28 m2
RAZEM:		45.10 m2

Kanał wentylacji mechanicznej typ. SPIRO wyciągowy wykonany z blachy ocynkowanej izolowanej wełną mineralną gr 30mm



USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ WIERZBOWSKI  
Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Szkolna 56  
tel. (+48)604 603 303  
www.awierzbowski.pl  
e-mail: biuro@awierzbowski.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

OBIEKT

PROJEKTANT

DATA OPRACOWANIA

TEMAT RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

NUMER PROJEKTU

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

WSELEKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2004R. NR 90 POL. 631 Z PÓŹN. ZM)

GMINA ROZPRZA  
Rozprza 97-340, al. 900-lecia 3

UTWORZENIE DOSTĘPNEGO BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W ROZPRZY, AL. 900-lecia 3 Rozprza (dz. nr ewid. 16 obr. Rozprza)

mgr inż. Wojciech Wolnicki LOD/2036/PWOS/12  
specjalność instalacje sanitarne

MARZEC 2023

1:50

PT IS 1.0

DATA DRUKU

NR STRONY

SANITARNĄ

PROJEKT TECHNICZNY