Istn. kanalizacja kablowa - studnia

Istn. oprawa ośw. nr 9/1

Istn. linia oświetleniowa YAKXS 4x35mm²

Projektowana kanalizacja kablowa Ø110

DVK Ø75 L=3m

SRS Ø75 L=10m Przepych mechaniczny

Projektowana linia oświetleniowa YAKXS 4x35 mm² + FeZn 25x4 mm, L=207m

SRS Ø75 L=8m

SRS Ø75 L=11m Przepych mechaniczny

DVK Ø75 L=5m

DVK Ø75 L=5m

Proj. $L_{10/1}$

Proj. $L_{11/1}$

LEGENDA:

- ***OPRAWA PARKOWA OŚWIETLENIOWA LED 56W - opytka BDP100 PCC SŁUP OŚWIETLENIOWY H=5m***
- ***PROJEKTOWANY YAKXS 4x35mm2+FeZn 25x4mm***
- ***PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA Ø110***
- ***PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA Ø50***
- ***PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA*** SKR1 SK1
- ***PROJEKTOWANA KAMERA K1, K2 NA SŁUPIE STALOWYM, H=3m***

Potwierdzam zgodność kopii mapy z oryginałem mapy do celów projektowych.

INWESTOR: GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański	**WYKONAWCA: ELGREKO - PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Juranda ze Spychowa 83-200 Starogard Gd.**
OBIEKT: ***Budowa plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim.***	NR RYSUNKU E1
NAZWA RYS. ***Linia kablowa oświetlenia oraz monitoring wraz z kanalizacją kablową***	
PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14	PZT
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bartłomiej Kowalski upr. nr POM/0013/POOE/14	DATA: Kwiecień 2023