



Wg rozdzielnika

Znak: ZP.271.11.2019

Nowy Targ 27.05.2019.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące.

Pytanie nr 1

W imieniu firmyi osoby odpowiedzialnej za elektroniczne złożenie oferty, chciałem zapytać o zamieszczonego przez Państwa JEDZ-a w formie edytowalnej. Czy jest możliwość złożenia JEDZ-a jako plik wygenerowany przy pomocy narzędzia dostępnego na stronie UZP zamiast formularza udostępnionego przez Państwa. Dodatkowo proszę o wyjaśnienie co oznaczają przekreślenia na czerwono w tymże właśnie formularzu JEDZ zamieszczonym przez Was? Czy dobrze rozumiem, że jako wykonawca tych pól nie muszę uzupełniać (Części: IV Kryteria Kwalifikacji)? Czy wystarczającym będzie złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w sekcji "alfa" bez uzupełniania sekcji A-D? Stosowne wykazy robót i osób i tak będą przekazane Państwu na odpowiednich załącznikach w toku postępowania zgodnie z procedurami. (zał. 5-8).

Odpowiedź:

JEDZ w niniejszym postępowaniu został przygotowany i udostępniony przez zamawiającego tylko na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>.

Zaleca się złożenie go poprzez wyżej wskazane narzędzie.

Zgodnie z informacją zawartą przez Urząd Zamówień Publicznych pn. :Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD” wykonawca również może skorzystać z serwisu eESPD w celu **samodzielnego utworzenia nowego formularza. Zamawiający informuje, że nie zamierza przygotowywać wstępnego formularza JEDZ/ESPD i udostępniać go wykonawcom w formacie xml.**

Przekreślenia na formularzu przygotowanym przez zamawiającego oznaczają iż wykonawca przekreślonych pól nie musi wypełniać.

Zamawiający żąda wypełnienia szczegółowych informacji dotyczących warunków udziału w postępowaniu tj. wypełnienia sekcji A-D formularza a nie tylko oświadczenia w sekcji "alfa".

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie (jeżeli postępowanie nie zostanie unieważnione) zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne poprzez przedłożenie wymienionych w SIWZ dokumentów.



Pytanie nr 2

Po sprawdzeniu ilości sufitów modułowych, okazało się, że ilości danych sufitów na rysunkach różnią się od podanych w przedmiarze. Również na rysunkach rzutów sufitów są niejasności w oznaczeniach. Na rzucie I piętra są sufity opisane, jako z widoczną konstrukcją, ale oznaczone, jako sufity systemowe z ukrytą konstrukcją, 10szt. sufitów o wymiarach 120x240 są opisane, jako wolnowiszące, ale policzone w przedmiarze w pozycji 39 – sufity z ukrytą konstrukcją. Prosimy o podanie prawidłowych ilości sufitów modułowych i poprawienie rysunków sufitów dla możliwości sprawdzenia

Odpowiedź:

Rysunki są prawidłowe i dobrze przedstawiają to co architekt chciał osiągnąć. Nie ma możliwości stosowania nazw własnych. Opis na stronie 10 część architektoniczna opr. 1.2.

"Sufit modułowy z ukrytą konstrukcją 60x60 i 60x120 120x120 występujący czasami jako wolnowiszący." Oznacza to, że płyty tworzą wyspę nie dotykają ścian w tych miejscach stąd zapewne kosztorysant opisał jako sufit z ukrytą konstrukcją. Stąd podstawą jest wygląd i projekt. Proszę zamienić klimatyzatory w sali konferencyjnej 1.02 i 1.03 montowane na wyspach na ściennie. Widoczne elementy wentylacyjne w sali 1.02, 1.3, 1.04 przyjąć jako malowane w kolorze grafitowym. Ze względu na ciekawy i efektowny wygląd sal 1.04, 1.03, 1.02 oraz muzycznych 1.24, 1.25 sposób prowadzenia instalacji końcowe usytuowanie urządzenia będą możliwe dopiero po przedstawieniu przez wykonawcę proponowanych urządzeń zgodnych z parametrami zawartymi w projekcie.


Pytanie nr 3

Proszę o informację po czyjej stronie będzie wykonanie następujących prac:

- zasilanie i sterowanie siłownikami przy nawiewnikach wraz z trasami kablowymi;
- zasilanie i sterowanie VAV – detekcja CO₂ w wybranych pomieszczeniach wraz z trasami kablowymi;
- zasilanie i sterownie wentylatorami niewspółpracującymi z centralami.

Odpowiedź:

Oczywiście po stronie wykonawcy, tak jak wszystkie inne urządzenia/wyposażenie występujące w projekcie.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. www.nowy targ.pl
3. a/a