



Istn. odejście kanalizacyjne
do granicy działki nr ew. 173/7

Istn. szambo opróżnić i
zdezynfekować

Proj. przykanalik sanitarny Ø160mm
PVC; i=1,5%, L=2,0m

Istn. fragment instalacji kanalizacyjnej -
do weryfikacji

Proj. przykanalik sanitarny Ø160mm
PVC; i=1,5%, L=6,4m

Istn. fragment instalacji
kanalizacyjnej

Istn. budynek mieszkalny,
jednorodzinny

LEGENDA:

S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm "in situ"
S2 - Proj. studzienka rewizyjna Ø315mm "in situ"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

INWESTOR

OBIEKT

Przyłącze kanalizacyjne
ul. Centralna 56D, 05-825 Radonie,
dz. 173/7 obr. 0027 Radonie

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA

SANITARNA

DATA

04.2022

SKALA

1:500

Przed rozpoczęciem układania przykanalików należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Odcinek przykanalika od istn. odejścia kanalizacyjnego do proj. studzienki S1 wykonać ze spadkiem zgodnym ze spadkiem ww. odejścia.

Istn. fragment instalacji kanalizacyjnej przeznaczony do weryfikacji należy skontrolować, w przypadku odprowadzania nim wód deszczowych lub braku w terenie w wyniku błędnej inwentaryzacji - **NALEŻY WYKONAĆ WYŁĄCZNIE ODCINEK PRZYŁĄCZA OD ISTN. ODEJŚCIA KANALIZACYJNEGO DO PROJ. STUDNI S1.**

