

Inwestor:  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie  
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

## PRZEDMIAR ROBÓT (dla zadania 2)

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH STROPU NAD PARTEREM W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>					
<b>1 WZMOCNIENIE PODŁOŻA BETONOWEGO POD SŁUPY HEB X 2</b>					
1	<b>KNR 4-01 0210-01</b>	Wykucie otworu w posadzce z betonu żwirowego 0.5*0.5*2	m <sup>2</sup>	0.500	
d.1			m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2 d.1	<b>KNR 4-01 0212-01</b>	Rozbiórka elementów posadzki betonowej gr. do 15 cm 0.5*0.5*2*0.12	m <sup>3</sup>	0.060	
			m <sup>3</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
3 d.1	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia do wzocnienia podłoża (8*0.4*2*2*1.5*0.89)/1000	t t	0.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.017</b>
4 d.1	<b>KNR 2-02 0204-02</b>	Wykonanie podbudowy ż. pod słupy HEB 1*1*0.4*2	m <sup>3</sup>	0.800	
			m <sup>3</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>2 WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH DLA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ</b>					
5 d.2	<b>KNR 4-01 0346-02</b>	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd.	4.000	
			gniazd.		
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3 WYKONANIE PRAC MONTAŻOWYCH KONSTRUKCJI STALOWEJ</b>					
6 d.3	<b>KNR 2-05 0206-01</b>	Montaż słupów stalowych do posadowienia f. (71.50*2.70*2)/1000	t t	0.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.386</b>
7 d.3	<b>KNR 2-05 0206-01</b>	Montaż belek stalowych HEB180 na słupach. (71.5*6.38*2)/1000	t t	0.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.912</b>