


Tabela robót ziemnych						
Kilometr	Pow. nasypu	Pow. wykupu	Obj. nasypu	Obj. wykupu	Suma obj. nasypu	Suma obj. wykupu
0+000.20	0.01	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
0+020.00	0.00	5.43	0.13	66.15	0.13	66.15
0+040.00	0.00	9.77	0.00	152.37	0.13	218.52
0+060.00	0.00	13.95	0.00	237.76	0.13	456.27
0+080.00	0.00	12.30	0.00	263.82	0.13	720.09
0+100.00	0.00	14.39	0.00	289.56	0.13	1009.65
0+120.00	0.00	2.67	0.00	196.09	0.13	1205.74
0+140.00	0.70	18.92	5.43	244.12	5.56	1449.87
0+160.00	4.27	14.74	44.84	365.03	50.40	1814.90
0+180.00	15.88	2.41	224.57	150.62	274.97	1965.52
0+200.00	8.97	4.30	260.50	64.09	535.46	2029.60
0+220.00	0.55	4.01	95.22	83.10	630.68	2112.70
0+240.00	0.11	5.05	6.57	90.58	637.25	2203.28
0+260.00	0.02	6.23	1.28	112.79	638.54	2316.07
0+280.00	0.00	12.40	0.23	186.24	638.77	2502.31
0+300.00	13.55	18.34	135.51	307.38	774.28	2809.69
0+320.00	22.33	7.24	358.82	255.82	1133.10	3065.51
0+340.00	40.20	1.14	625.30	83.79	1708.39	3149.31
0+360.00	1.41	1.88	397.50	30.63	2155.90	3179.94
0+380.00	1.61	0.91	28.82	28.36	2185.72	3208.29
0+400.00	2.73	0.00	43.35	9.07	2229.07	3217.36
0+420.00	0.70	2.09	34.36	20.78	2263.42	3238.14
0+440.00	1.43	0.00	21.53	20.41	2284.95	3258.55
0+460.00	4.10	2.86	55.86	27.94	2340.81	3286.49
0+480.00	8.86	1.42	132.74	41.39	2473.55	3327.88
0+500.00	6.66	1.22	164.95	24.61	2638.49	3352.50
0+520.00	0.74	3.53	75.31	46.87	2713.81	3399.36
0+540.00	14.39	0.53	161.88	39.26	2875.68	3438.62
0+560.00	30.43	3.53	528.03	38.48	3403.72	3477.10
0+580.00	25.73	0.00	669.27	33.53	4072.98	3510.63
0+600.00	7.77	0.16	380.55	1.54	4453.53	3512.17
0+620.00	0.84	3.45	86.83	35.93	4540.37	3548.10
0+640.00	0.00	4.86	6.37	63.09	4546.74	3611.19
0+660.00	0.01	3.15	0.14	80.12	4546.88	3711.31
0+680.00	0.42	0.66	4.34	38.12	4551.22	3749.42
0+700.00	0.11	2.78	5.25	34.36	4558.47	3783.79
0+720.00	1.46	4.52	16.08	72.06	4574.55	3855.85
0+740.00	2.31	4.89	39.41	92.02	4613.96	3947.86
0+760.00	0.19	4.30	25.48	90.79	4639.44	4038.66
0+780.00	1.80	2.48	19.84	67.74	4659.28	4106.39
0+800.00	1.07	3.00	28.52	55.54	4687.80	4161.83
0+820.00	0.00	7.86	10.56	111.29	4698.36	4273.22
0+840.00	16.03	12.35	144.19	288.82	4842.55	4462.04
0+860.00	15.22	23.83	275.47	387.05	5118.02	4869.09
0+880.00	8.14	5.08	199.02	311.18	5317.04	5180.28
0+900.00	0.00	21.04	81.30	278.52	5398.34	5458.79
0+920.00	0.00	9.02	0.00	324.15	5398.34	5782.94
0+940.00	0.39	1.13	3.94	101.50	5402.28	5884.44
0+960.00	0.66	1.43	10.53	25.62	5412.81	5910.06
0+980.00	0.55	2.83	12.11	43.60	5424.92	5953.66
1+000.00	0.11	3.65	6.62	65.67	5431.54	6019.33
1+020.00	11.06	6.81	129.73	104.14	5561.27	6123.47
1+040.00	11.56	5.71	262.32	125.35	5823.59	6248.82
1+060.00	0.53	1.71	136.86	73.33	5960.45	6322.15
1+080.00	0.66	1.24	11.86	28.43	5972.31	6351.58
1+100.00	3.19	0.40	38.38	16.62	6010.68	6368.20
1+120.00	9.37	0.28	124.41	7.09	6135.09	6375.29
1+140.00	13.20	0.24	224.86	5.25	6359.95	6380.54
1+160.00	10.73	0.02	239.24	2.61	6599.19	6383.15
1+180.00	9.89	0.02	206.14	0.41	6805.34	6383.56
1+200.00	43.74	0.42	555.84	4.28	7361.18	6387.85
1+220.00	31.68	0.86	930.24	11.52	8291.42	6399.37
1+240.00	1.58	1.95	388.12	26.45	8679.53	6425.82
1+260.00	0.00	4.57	15.80	65.18	8695.34	6491.01
1+280.00	0.62	3.34	6.20	79.15	8701.54	6570.16

Tabela robót ziemnych						
Kilometr	Pow. nasypu	Pow. wykupu	Obj. nasypu	Obj. wykupu	Suma obj. nasypu	Suma obj. wykupu
1+300.00	1.32	3.44	18.18	68.44	8720.71	6638.60
1+320.00	2.46	6.33	37.23	99.08	8757.94	6737.68
1+340.00	4.94	5.79	72.82	123.10	8830.86	6860.77
1+360.00	3.78	5.42	85.93	113.91	8916.79	6974.68
1+380.00	0.78	8.36	44.93	140.21	8961.72	7114.89
1+400.00	0.39	6.26	11.57	148.17	8973.30	7263.06
1+420.00	0.28	8.91	6.70	151.69	8980.00	7414.75
1+440.00	19.56	15.83	198.40	247.44	9178.40	7662.19
1+460.00	1.05	8.19	187.37	265.94	9365.77	7928.13
1+480.00	0.84	3.71	18.44	134.20	9384.21	8062.34
1+500.00	0.00	13.89	8.19	183.17	9392.40	8245.51
1+520.00	1.37	3.48	13.45	177.97	9405.85	8423.47
1+540.00	1.90	6.11	32.68	95.85	9438.50	8519.32
1+560.00	0.00	25.00	20.51	292.81	9459.02	8612.14
1+580.00	7.32	7.70	81.68	306.16	9540.68	9118.30
1+600.00	5.68	1.51	133.25	89.72	9673.93	9208.01
1+620.00	11.00	0.59	166.76	21.03	9840.69	9229.04
1+640.00	16.15	0.00	271.46	5.92	10112.15	9234.97
1+660.00	11.20	1.87	272.01	18.99	10384.16	9253.96
1+680.00	3.42	1.65	145.31	35.81	10529.48	9289.77
1+700.00	0.30	3.16	36.94	48.77	10566.42	9338.54
1+720.00	0.00	7.10	2.94	103.75	10569.36	9442.29
1+740.00	0.41	2.83	4.04	100.24	10573.40	9542.53
1+760.00	0.13	10.19	5.26	134.42	10578.66	9676.94
1+780.00	0.00	14.78	1.25	265.35	10579.91	9942.29
1+800.00	0.64	1.57	6.22	173.06	10586.13	10115.35
1+820.00	8.29	0.01	88.89	15.93	10675.02	10131.27
1+840.00	12.09	0.06	202.86	0.63	10877.88	10131.91
1+860.00	8.07	0.46	201.19	5.23	11079.07	10137.13
1+880.00	2.59	1.24	107.10	16.78	11186.16	10153.91
1+900.00	0.39	3.33	29.95	45.26	11216.11	10199.18
1+920.00	16.30	3.30	174.26	65.08	11390.37	10264.25
1+940.00	20.36	3.12	440.37	59.59	11830.74	10323.85
1+960.00	32.30	3.61	633.67	62.74	12464.41	10386.59
1+980.00	0.83	5.94	363.80	92.44	12828.22	10479.03
2+000.00	0.56	8.26	14.43	134.30	12842.64	10613.34
2+020.00	1.87	10.14	25.43	172.00	12968.07	10785.34
2+040.00	4.13	4.03	61.56	136.70	12929.63	10922.04
2+060.00	3.96	1.52	80.29	55.91	13009.82	10977.95
2+080.00	3.22	3.39	70.71	48.86	13080.63	11027.81
2+100.00	1.59	5.59	47.44	91.17	13128.06	11118.98
2+120.00	2.51	2.57	40.41	82.93	13168.48	11201.91
2+140.00	4.28	1.87	67.04	45.28	13235.52	11247.19
2+160.00	4.71	1.54	89.58	34.33	13325.10	11281.52
2+180.00	3.04	3.49	76.76	50.83	13401.86	11332.35
2+200.00	0.77	5.33	37.69	88.91	13439.55	11421.26
2+220.00	0.00	8.33	13.42	137.80	13452.97	11559.16
2+240.00	1.04	6.14	16.13	146.54	13469.11	11705.70
2+260.00	28.31	5.13	267.54	116.28	13736.65	11821.98
2+280.00	37.25	4.25	583.17	96.58	14329.82	11918.56
2+300.00	4.79	4.46	391.73	89.68	14711.55	12008.25
2+320.00	0.08	7.84	47.70	124.69	14759.25	12132.94
2+340.00	0.00	14.69	0.75	225.30	14760.01	12358.24
2+360.00	0.00	30.73	0.00	454.10	14760.01	12912.43
2+380.00	0.00	38.11	0.00	688.44	14760.01	13500.87
2+400.00	0.00	28.96	0.00	680.72	14760.01	14181.60
2+420.00	0.00	20.87	0.00	508.26	14760.01	14689.86
2+440.00	0.00	12.96	0.00	360.95	14760.01	15050.81
2+473.99	38.25	5.83	664.26	317.62	15424.26	15388.42
2+500.79	0.07	5.75	857.42	144.20	16081.68	15512.62



Inwestor: Nadleśnictwo Stary Sącz ul Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz		 Zakład Budowlano-Drogowy "BUD-DROG" Zdzisław Haraf ul.Ś. Prusa 24a, 33-300 Nowy Sącz		
OBIEKT: Budowa drogi leśnej Stańkowa - Wronowice w leśnictwie Łososina Dolna		PRZEDMIOT RYUNKU: Wykres mas ziemnych cz.1		
LOKALIZACJA: m. Stankowa, Wronowice, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, leśnictwo Łososina Dolna • obręb ewidencyjny 0007 Stańkowa: 364/3, 154, 371, 379/84, 380/83 • obręb ewidencyjny 0014 Wronowice: 141/82, 142/81, 143/80, 144/2				
Projekt Wykonawczy IMIE I NAZWISKO		NUMER RYUNKU: 6.1	SKALA: 1:1000/100	DATA: XII 2018
PROJEKTANT: mgr inż. Kamil Haraf upr.proj.MAP/00285/POOD/14		PODPS		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Haraf upr.proj.MAP/0007/PBD/16				
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr. 24 z 1994 r.)				